



# DETAL WYKOŃCZENIA NAROŻY OKNA




Uwagi:  
Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów





EFEKT SP. Z O.O.

41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

UL. E. ORZESZKOWEJ 4

tel. (32) 765 28 65

e-mail: [biuro@efektsiemianowice.pl](mailto:biuro@efektsiemianowice.pl)

[www.efektsiemianowice.pl](http://www.efektsiemianowice.pl)

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji V w Rudzie Śląskiej, ul. Solidarności 2

<div>Inwestor:</div> <div>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19</div>		<div>Lokalizacja:</div> <div>Ruda Śląska ul. Solidarności 2 obręb: 0013 Stara Kuźnia, jed.ewid. 247201_1 Ruda Śląska</div>	
<div>projektant:</div> <div>mgr inż. arch. Daniel Tekeli upr. bud. nr 29/06/SLOKK</div>	<div>podpis:</div>	<div>branża:</div> <div>ARCHITEKTURA</div>	
<div>zespół:</div> <div>mgr inż. Przemysław Sendecki mgr inż. Jolanta Ostasz</div>		<div>stadium projektu:</div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div>	
<div>tytuł rysunku:</div> <div>DETAL WYKOŃCZENIA NAROŻY OKIENNYCH</div>	<div>skala:</div> <div>1:20</div>	<div>data:</div> <div>KWIECIEŃ 2017</div>	<div>nr rysunku:</div> <div>D - 03</div>