


- | |
|---|
| 1. Istniejąca ściana |
| 2. Sucha zaprawa klejąca do mocowania gąfłitowych płyt styropianowych EPS |
| 3. Płyty styropianowe gąfłitowe EPS |
| 4. Sucha zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża mineralnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej |
| 5. Alkalioodporna siatka z włókna szklanego o splecie raszłowym |
| 6. Podkład tynkarski barwiony pod kolor wyprawy tynkarskiej |
| 7. Akrylowa, dekoracyjna wyprawa tynkarska |



- WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
- WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBÓT ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH, EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STwierdzenia WAD KOORDYNACYJNYCH PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODWIESEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
- WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
- W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIA DATA MODYFIKACJI. WZCZĘŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTULIĆ SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOPAĆ Z BUDOWY.

© ABI STUDIO

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część tego rysunku nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach odzyskiwania ani przekazywana w sposób elektroniczny lub mechaniczny w postaci odbitki fotograficznej, nagrania czy w jakikolwiek inny sposób bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

ABI STUDIO

ARCHITEKTURA BUDOWNICTWA INNOWACJE

WWW.ABISTUDIO.PL BIURO@ABISTUDIO.PL

TEL.: +48 502 872 861

34-300 ZIMNIO UL. WISPOŁNA 21

PROJEKT:	Termomodernizacja budynku nr 6 w kompleksie obiektów KWP w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17		
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		
RYSUNEK:	Ocieplenie ściany zewnętrznej - narożnik wewnętrzny	NR PROJ.:	17/01
PROJEKTOWAŁ:	Autor mgr inż. arch. Ryszard Swalek	PODPIS:	DATA: maj 2017
	NR UPR.: 15575/K1	SKALA:	KONCEPCJA
OPRACOWAŁ:	Projektant mgr inż. arch. Łukasz Kruczyński	PODPIS:	BRANŻA: ARCH.
	NR UPR.:	NR RYS.:	A-12/2