


1. WSKAZIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBÓTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACYJNYCH PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
4. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
5. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIA DATA MODYFIKACJI. WCZĘŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTULIĘ SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOPAĆ Z BUDOWY.



- Istniejąca ściana
- Sucha zaprawa klejąca do mocowania gąfflowych płyt styropianowych EPS
- Płyty styropianowe gąfflowe EPS
- Sucha zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża mineralnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej
- Alkalioodporna siatka z włókna szklanego o splecie raszlowym
- Podkład tynkarski barwiony pod kolor wyprawy tynkarskiej
- Akrylowa, dekoracyjna wyprawa tynkarska



Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część tego rysunku nie może być reprodukowana, przechowywana w systemach odczytywania ani przysadzawiana w sposób elektroniczny lub mechaniczny w postaci odbitki fotograficznej, nagrania czy w jakiegokolwiek innej formie bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

ABI STUDIO
ARCHITEKTURA BUDOWNICTWA INNOWACJE

WWW.ABISTUDIO.PL

TEL.: +48 502 872 861

34-300 ZYMIEC UL. WISPOŁNA 21

PROJEKT:	Termomodernizacja budynku nr 6 w kompleksie obiektów KWP w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17		
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul.Lompy 19		
RYSUNEK:	Ocieplenie ściany zewnętrznej -narożnik zewnętrzny	NR PROJ.:	17/01
PROJEKTOWAŁ:	Autor mgr inż. arch. Ryszard Swalek	DATA:	maj 2017
NR UPR.:	15575/K1	PODPIS:	SKALA:
OPRACOWAŁ:	Projektant mgr inż. arch. Łukasz Kruczyński	PODPIS:	BRANŻA:
NR UPR.:		NR RYS.:	ARCH.