



ELEWACJA II PÓŁNOCNO- ZACHODNIA
skala 1:100



ELEWACJA II POŁUDNIOWO- WSCHODNIA
skala 1:100



- 1 Tynk elewacyjny kolor - jasny popiel BAUMIT 0879
- 2 Tynk elewacyjny kolor - grafitowy BAUMIT 0893
- 3 Rynny i obróbki blacharskie w kolorze grafitowym RAL 7024

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego, hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub równoważny)

- ziarnistość 2,0 mm
- współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,70 \text{ W/mK}$
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50
- gęstość ok. $1,8 \text{ kg/dm}^3$
- współczynnik S_d 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm
- współczynnik pH 12
- nasiąkliwość (współczynnik w) $< 0,20 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$
- struktura baranek

UWAGA:

1. Wszystkie elementy mocowań wystające ze ścian należy montować z zachowaniem spadku od ściany w celu odpowiedniego odprowadzenia wody opadowej.
2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora
3. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania, **wymagają bezwzględnej zgody Inwestora oraz Projektanta**



efekt

41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku aresztów wraz z warsztatami oraz budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatów i pomieszczeń osób zatrzymanych wraz z wymianą wszystkich instalacji

Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

projektant:

mgr inż. arch. Daniel Tekeli
upr. bud. nr 29/06/SLOKK

współpraca:

mgr inż. Przemysław Sendeki
mgr inż. Jolanta Ostasz

tytuł rysunku:

ELEWACJE II
PÓŁNOCNO- ZACHODNIA
I POŁUDNIOWO- WSCHODNIA

podpis:

skala:

1:100

lokalizacja:

dz. nr 1567/43; 1568/43;
Tychy, al. Bielska 46
obręb: 0001 Tychy,
jed.ewid. 247701_1 Tychy

branża:

ARCHITEKTURA

stadium projektu:

PROJEKT
WYKONAWCZY

data:

CZERWIEC
2017

nr rysunku:

AAiW - 07