


ELEWACJA PÓŁNOCNO- ZACHODNIA
skala 1:100



- 1 Tynk elewacyjny kolor - jasny popiel BAUMIT 0879
- 2 Tynk elewacyjny kolor - popiel BAUMIT 0874
- 3 Tynk elewacyjny kolor - grafitowy BAUMIT 0893
- 4 Rynny i obróbki blacharskie w kolorze grafitowym RAL 7024

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego, hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub równoważny)

- ziarnistość 2,0 mm
- współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,70 \text{ W/mK}$
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej $\mu = 30-50$
- gęstość ok. $1,8 \text{ kg/dm}^3$
- współczynnik $S_d 0,06 - 0,10$ dla warstwy 2mm
- współczynnik pH 12
- nasiąkliwość (współczynnik w) $< 0,20 \text{ kg/m}^2 \text{h}^{0,5}$
- struktura baranek

UWAGA:

- Wszystkie elementy mocowań wystające ze ścian należy montować z zachowaniem spadku od ściany w celu odpowiedniego odprowadzenia wody opadowej.
- Kolorystyką, rozmieszczeniem i grubością pasów na elewacji budynku Ruchu Drogowego należy nawiązać się do budynku głównego KMP.
- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora
- Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania, **wymagają bezwzględnej zgody Inwestora oraz Projektanta**



EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku aresztów wraz z warsztatami oraz budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatów i pomieszczeń osób zatrzymanych wraz z wymianą wszystkich instalacji			
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19		Lokalizacja: dz. nr 1567/43; 1568/43; Tychy, al. Bielska 46 obręb: 0001 Tychy, jed.ewid. 247701_1 Tychy	
projektant: mgr inż. arch. Daniel Tekeli upr. bud. nr 29/06/SLOKK	podpis:	branża: ARCHITEKTURA	
współpraca: mgr inż. Przemysław Sendecki mgr inż. Jolanta Ostasz		stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł rysunku: ELEWACJA PÓŁNOCNO- ZACHODNIA BUDYNEK RUCHU DROGOWEGO	skala: 1:100	data: CZERWIEC 2017	nr rysunku: ARD - 06