


PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:10




S1 Ściany zewnętrzne powyżej wysokości cokołu

istniejąca ściana z cegły
Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do montażu płyt styropianowych, NRO
projektowane ocieplenie:
STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS-032 gr. 14cm, $\lambda = 0,032$ W/mK, gładki, system klejony i kołkowany, rozwiązania systemowe
Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z zatopioną siatką z włókna szklanego, NRO
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego, hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanorpor Top lub równoważny).

D1 Docieplenie stropodachu (połączenie ocieplenia attyki z projektowanym dociepleniem stropodachu od zewnątrz styropapą gr. 20 cm)

istniejący stropodach wentylowany kryty papą na lepiku
szybkoschnący roztwór bitumiczny przeznaczony do gruntowania podłoża pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych.
projektowane ocieplenie:
STYROPAPA EPS-100-039 gr. 25cm, $\lambda = 0,039$ W/mK, papa nawierzchniowa łączona na gorąco.


DETAL MONTAŻU RYNNY
SKALA 1:10




- Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem GRAFITOWYM FASADA EPS-032 gr. 14cm, $\lambda = 0,032$ W/mK, gładki.
- Okucie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 7024 wg. wzornika RAL
- Rynna aluminiowa 120 mm na hakach rynnowych
- Impregnowany krawędziak 100x200 mm
- Obróbka blacharska z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 7024 wg. wzornika RAL
- Kołki rozporowe
- Wspornik z kątownika 5x100 mm co 50cm
- Papa na lepiku

DETAL MONTAŻOWY RURY OSŁONOWEJ SZTYWNEJ
INSTALACJI PROWADZONEJ W WARSTWACH
IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN

DETAL WYKOŃCZENIA KOMINÓW



obejma rury osłonowej instalacyjnej $\varnothing 25$ z taśmy stalowej gr. 1,5mm tłoczona na zimno z przetłoczką wzmacniającą rozstaw max 200 cm



trzpienie kotwiące z koszulką PVC L100

		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl	
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku aresztów wraz z warsztatami oraz budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatów i pomieszczeń osób zatrzymanych wraz z wymianą wszystkich instalacji			
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19		Lokalizacja: dz. nr 1567/43; 1568/43; Tycha, al. Bielska 46 obręb: 0001 Tychy, jed.ewid. 247701_1 Tychy	
projektant: mgr inż. arch. Daniel Tekeli upr. bud. nr 29/06/SLOKK		podpis: branza: ARCHITEKTURA	
zespół: mgr inż. Przemysław Sendecki mgr inż. Jolanta Ostasz		stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł rysunku: DETAL OBRÓBEK STROPODACHU		skala: 1:10	
		data: CZERWIEC 2017	
		nr rysunku: D - 06	