


ELEWACJA POŁUDNIOWO- ZACHODNIA
skala 1:100



- 1 Tynk elewacyjny kolor - jasny popiel BAUMIT 0879
- 2 Tynk elewacyjny kolor - popiel BAUMIT 0874
- 3 Tynk elewacyjny kolor - grafitowy BAUMIT 0893
- 4 Rynny i obróbki blacharskie w kolorze grafitowym RAL 7024

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego, hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub równoważny)

- ziarnistość 2,0 mm
- współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,70 \text{ W/mK}$
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50
- gęstość ok. $1,8 \text{ kg/dm}^3$
- współczynnik S_d 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm
- współczynnik pH 12
- nasiąkliwość (współczynnik w) $< 0,20 \text{ kg/m}^2 \text{h}^{0,5}$
- struktura baranek

UWAGA:

- Wszystkie elementy mocowań wystające ze ścian należy montować z zachowaniem spadku od ściany w celu odpowiedniego odprowadzenia wody opadowej.
- Kolorystyką, rozmieszczeniem i grubością pasów na elewacji budynku Ruchu Drogowego należy nawiązać się do budynku głównego KMP.
- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora
- Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania, **wymagają bezwzględnej zgody Inwestora oraz Projektanta**

		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl	
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku aresztów wraz z warsztatami oraz budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatów i pomieszczeń osób zatrzymanych wraz z wymianą wszystkich instalacji			
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19		Lokalizacja: dz. nr 1567/43; 1568/43; Tychy, al. Bielska 46 obręb: 0001 Tychy, jed.ewid. 247701_1 Tychy	
projektant: mgr inż. arch. Daniel Tekeli upr. bud. nr 29/06/SLOKK		branża: ARCHITEKTURA	
współpraca: mgr inż. Przemysław Sendeki mgr inż. Jolanta Ostasz		stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł rysunku: ELEWACJA POŁUDNIOWO- ZACHODNIA BUDYNEK RUCHU DROGOWEGO		skala: 1:100	
		data: CZERWIEC 2017	
		nr rysunku: ARD - 05	