






DETALE KRAT I SIATEK OKIENNYCH-  
BUDYNEK RUCHU DROGOWEGO  
skala 1:20



**UWAGI:**

- Rama kraty zewnętrznej z profilu zamkniętego 50x50x6mm, kotwiona do ściany na kołkach min. 10cm za pomocą płaskowników stalowych 60x5mm. Wypełnienie w pionie- pręty stalowe o średnicy  $\varnothing$  16mm co 100mm. Wypełnienie w poziomie- płaskowniki 50x8mm rozmieszczane symetrycznie w ok. 1/3 lub 1/2 wysokości kraty.
- Kolor grafit RAL 7024.

		<b>efekt</b>		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl	
Nazwa inwestycji: <b>Termomodernizacja budynku aresztów wraz z warsztatami oraz budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatów i pomieszczeń osób zatrzymanych wraz z wymianą wszystkich instalacji</b>					
Inwestor: <b>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19</b>			Lokalizacja: <b>dz. nr 1567/43; 1568/43; Tychy, al. Bielska 46 obręb: 0001 Tychy, jed.ewid. 247701_1 Tychy</b>		
projektant: mgr inż. arch. Daniel Tekeli upr. bud. nr 29/06/SLOKK		podpis:		branża: <b>ARCHITEKTURA</b>	
współpraca: mgr inż. Przemysław Sendecki mgr inż. Jolanta Ostasz		stadium projektu: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>			
tytuł rysunku: <b>DETAL KRAT OKIENNYCH BUDYNEK RUCHU DROGOWEGO</b>		skala: <b>1:20</b>		data: <b>CZERWIEC 2017</b>	
				nr rysunku: <b>D - 09</b>	