


ELEWACJA POŁUDNIOWO- ZACHODNIA
skala 1:100



1 Tynk elewacyjny kolor - jasny popiel BAUMIT 0879

2 Tynk elewacyjny kolor - grafitowy BAUMIT 0893

3 Rynny i obróbki blacharskie w kolorze grafitowym RAL 7024

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na bazie szkła potasowego, hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub równoważny)

- ziarnistość 2,0 mm
- współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = 0,70 \text{ W/mK}$
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 30-50
- gęstość ok. $1,8 \text{ kg/dm}^3$
- współczynnik S_d 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm
- współczynnik pH 12
- nasiąkliwość (współczynnik w) $< 0,20 \text{ kg/m}^2 \text{h}^{0,5}$
- struktura baranek

UWAGA:

1. Wszystkie elementy mocowań wystające ze ścian należy montować z zachowaniem spadku od ściany w celu odpowiedniego odprowadzenia wody opadowej.
2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora
3. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania, **wymagają bezwzględnej zgody Inwestora oraz Projektanta**



EFEKT SP. Z O.O.

41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

UL. E. ORZESZKOWEJ 4

tel. (32) 765 28 65

e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl

www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku aresztów wraz z warsztatami oraz budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatów i pomieszczeń osób zatrzymanych wraz z wymianą wszystkich instalacji

Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

Lokalizacja:

dz. nr 1567/43; 1568/43;
Tychy, al. Bielska 46
obręb: 0001 Tychy,
jed.ewid. 247701_1 Tychy

projektant:

mgr inż. arch. Daniel Tekeli
upr. bud. nr 29/06/SLOKK

podpis:

branża:

ARCHITEKTURA

półpraca:

mgr inż. Przemysław Sendeki
mgr inż. Jolanta Ostasz

stadium projektu:

PROJEKT
WYKONAWCZY

tytuł rysunku:

ELEWACJA
POŁUDNIOWO- ZACHODNIA
ARESZT I WARSZTATY

skala:

1:100

data:

CZERWIEC
2017

nr rysunku:

AAIW - 06