

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POM.	RODZAJ POSADZKI	POW. M ²
1	KOMUNIKACJA	LINOLEUM	5,3
2	KOMUNIKACJA	LINOLEUM	66,3
3	MAGAZYN	LINOLEUM	7,2
3.1	MAGAZYN	LINOLEUM	5,3
4	CELA	WYKŁADZINA WINYLOWA	10,0
5	CELA	WYKŁADZINA WINYLOWA	11,3
6	CELA	WYKŁADZINA WINYLOWA	10,3
7	CELA	WYKŁADZINA WINYLOWA	10,6
8	CELA	WYKŁADZINA WINYLOWA	10,8
9	WIATROLAP	PLYTKI CERAMICZNE	5,4
10	DYZURKA	LINOLEUM	7,5
10.1	WC	PLYTKI CERAMICZNE	1,9
11	MAGAZYN	PLYTKI CERAMICZNE	1,3
12	UMYWALNIA	PLYTKI CERAMICZNE	4,8
13	WC	PLYTKI CERAMICZNE	6,1
14	POM. SOCJALNE	PLYTKI CERAMICZNE	6,4
15	POM. SOCJALNE	LINOLEUM	7,8
16	SZATNIA	LINOLEUM	14,7
17	GABINET LEKARSKI	LINOLEUM	16,4
18	WIATROLAP	PLYTKI CERAMICZNE	2,4
18.1	POM. GOSPODARCZE	PLYTKI CERAMICZNE	4,0
18.2	POM. GOSPODARCZE	PLYTKI CERAMICZNE	4,5
19	GARAŻ	POSADZKA PRZEMYSŁOWA	34,8
20	GARAŻ	POSADZKA PRZEMYSŁOWA	35,0
21	GARAŻ	POSADZKA PRZEMYSŁOWA	45,9
22	GARAŻ	POSADZKA PRZEMYSŁOWA	23,4
23	GARAŻ	POSADZKA PRZEMYSŁOWA	37,5
24	GARAŻ	POSADZKA PRZEMYSŁOWA	36,9
25	KLATKA SCHODOWA	PLYTKI CERAMICZNE	4,6

RAZEM: 438,4

SUFIT TYNKOWANY
tynk cementowo wapienny IVf + dwukrotna gładź
z przygotowaniem pod malowanie:

POWŁOKI MALARSKIE SUFITÓW

RAL 9010



S 1

FARBA HIGIENICZNA

- rodzaj powłoki: akryl winylowy
- grubość: 1,3mm
- kolor: biały
- zmywalna
- odporna na częste czyszczenie chemiczne
- odporna na wilgotność i skraplanie wody

RAL 9010



S 2


FARBA LATEKSOWA

- do powierzchni gładkich odpornych na zmywanie, z zachowaniem struktury powłok
- odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1
- zdolność krycia - klasa 2 przy wydajności 7m2/
- odporna na alkalia oraz wodne środki czyszczące
- Zdolność krycia (wsp. Kontrastu):
- Klasa 2 przy wydajności 7,5 ml tj. ok. 135 ml/m2
- Odporność na szorowanie na mokro:
- Klasa 2 (5 ≤ 20 µm)
- Stopień połysku (połysk zwierciadlany):
- jedwabisty mat (60 - 10)
- Największy rozmiar ziarna (granulacja):
- drobna < 100 µm

RAL 0874 - szary



S 3



UWAGA:

1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora
2. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania, wymagają bezwzględnej zgody Inwestora oraz Projektanta



EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku aresztów wraz z warsztatami oraz budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatów i pomieszczeń osób zatrzymanych wraz z wymianą wszystkich instalacji

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19

projektant: mgr inż. arch. Daniel Tekali upr. bud. nr 29/06/SLOKK

współpraca: mgr inż. Przemysław Sendek mgr inż. Jolanta Ostasz

tytuł rysunku: RZUT PARTERU ARESZT I WARSZATY

skala: 1:100

data: CZERWIEC 2017

nr rysunku: AAIW - 01c