



RZUT - ZJAZD / DOJŚCIE PIESZE



URZĄD GMINY
43-365 W WILKOWICACH
ul. Wyzwolenia 25
tel. 033 499-00-77
REGON: 000549810 NIP 937-00-06-873


Załącznik nr
do uzgodnienia
z dnia 21.07.2017
Podpis
mgr Alicja Raszka
SEKRETARZ GMINY

PRZĘKRÓJ 1-1 - ZJAZD NA ISTN. JEZDNIĘ (UL. PARKOWA)




kostka brukowa betonowa.....8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4.....4 cm
kliniec kamienny (0-31,5mm).....20 cm
tłuczeń kamienny (31,5-63mm).....20 cm
warstwa odsączająca z piasku.....10 cm
warstwa odcinająca i separująca -
geowłóknina o masie pow. 300g/m
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

PRZĘKRÓJ 2-2 - ZJAZD (PRZĘKRÓJ POPRZECZNY)



kostka brukowa betonowa.....8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4.....4 cm
kliniec kamienny (0-31,5mm).....20 cm
tłuczeń kamienny (31,5-63mm).....20 cm
warstwa odsączająca z piasku.....10 cm
warstwa odcinająca i separująca -
geowłóknina o masie pow. 300g/m
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

PRZĘKRÓJ 3-3 - CHODNIK (PRZĘKRÓJ POPRZECZNY)



kostka brukowa betonowa.....6 cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4.....4 cm
kliniec kamienny (0-31,5mm).....20 cm
warstwa odcinająca i separująca -
geowłóknina o masie pow. 300g/m
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

<p>Jednostka projektowa:</p> <p>AAG</p> <p>An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69</p>	<p>Nazwa inwestycji:</p> <p>Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na działce nr 3301/9</p> <p>Adres:</p> <p>Wilkowice, ul. Parkowa jedn. ewid.: 240210_2 Wilkowice, obręb: 0007 Wilkowice, dz. nr: 3301/9</p> <p>Inwestor:</p> <p>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice</p>	<p>Projektant:</p> <p>mgr inż. arch. Grzegorz Borek Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr UAN-VI-1227/315/87</p>	<p>Numer projektu:</p> <p>AAG/17/0004</p> <p>Data:</p> <p>czerwiec 2017</p> <p>Branża:</p> <p>arch.-bud.</p> <p>Skala rysunku:</p> <p>1:100/1:20</p>
<p>Koordynacja proj.:</p> <p>mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk</p>	<p>Tytuł rysunku:</p> <p>Zjazd na drogę publiczną - rzut, przekroje typowe</p>		<p>Numer rysunku:</p> <p>dr-02</p>

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie