

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego

NAZWA INWESTYCJI : KMP Siemianowice Śl. - remont pomieszczeń w związku z termomodernizacją budynku
ADRES INWESTYCJI : Siemianowice Śląskie ul. Jana pawła II 16
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Lompy 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Zieliński
DATA OPRACOWANIA : 2017-10-10

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-10-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń w KMP Siemianowice Śl. z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów.					
1		Pomieszczenia strefy zamkniętej			
1.1		Dyżurka wraz z przyległymi pomieszczeniami			
1 d.1.1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 6	szt. szt.	 6,00	 6,00
2 d.1.1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na lampy oświetlenia awaryjnego. <i>lampa oświetlenia awaryjnego LED z mdulem awaryjnym.</i> 6	szt. szt.	 6,00	 6,00
3 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową 1,70*1,20 1,45*1,65*3 2,05*1,65 0,80*2,00*4	m ² m ² m ² m ² m ²	 2,04 7,18 3,38 6,40	 19,00
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 29,00+7,91+17,57+8,33+18,03	m ² m ²	 80,84	 80,84
5 d.1.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - zerwanie okładziny z tynku żywicznego mozaikowego, (0,93+1,66+0,98+1,50)*1,50*2	m ² m ²	 15,21	 15,21
6 d.1.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 15,21	m ² m ²	 15,21	 15,21
7 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 29,00+7,91+17,57+8,33+18,03 (5,50*2+7,40*2+2,56*22,69*2+2,95*2+5,95*2+2,21*2+3,77*2+5,74*2+3,55)*3,00	m ² m ² m ²	 80,84 560,29	 641,13
8 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 80,84	m ² m ²	 80,84	 80,84
9 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,50*2+7,40*2+2,56*22,69*2+2,95*2+5,95*2+2,21*2+3,77*2+5,74*2+3,55)*1,50	m ² m ²	 280,14	 280,14
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby akrylowe - powierzchnie pionowe 280,14	m ² m ²	 280,14	 280,14
11 d.1.1	KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową - tynki mozaikowe na ścianach 280,14	m ² m ²	 280,14	 280,14
12 d.1.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - LAMPERIA 15,21+4,09*0,90	m ² m ²	 18,89	 18,89
13 d.1.1	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 18,89	m ² m ²	 18,89	 18,89
14 d.1.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 18,89	m ² m ²	 18,89	 18,89
15 d.1.1	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,70*1,20 1,45*1,65	m ² m ² m ²	 2,04 2,39	 4,43

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,45*1,65*3 2,05*1,65	m ² m ²	7,18 3,38	
				RAZEM	14,99
16	d.1.1 kalk. własna	Montaż rolet wewnętrznych w oknach zewnętrznych	m ²		
		1,45*1,65*3 2,05*1,65	m ² m ²	7,18 3,38	
				RAZEM	10,56
17	d.1.1 KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - szyba bezpieczna P4, przegroda między stanowiskami pracy. 1,00*2,20	m ² m ²		
				2,20	
				RAZEM	2,20
18	d.1.1 kalk. własna	Meble do zabudowy w pomieszczeniach dyżurki.	m ²		
		2,00*3,10<gt. 40 cm> 6,30*1,00<blat biurka wraz z szafkami>	m ² m ²	6,20 6,30	
				RAZEM	12,50
1.2		Przedsiwzięcie			
19	d.1.2 KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 1	szt. szt.		
				1,00	
				RAZEM	1,00
20	d.1.2 KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na lampy oświetlenia awaryjnego. <i>lampa oświetlenia awaryjnego LED z mdulem awaryjnym.</i> 1	szt. szt.		
				1,00	
				RAZEM	1,00
21	d.1.2 KNR 2-02 0925-01	Oslony zabezpieczenie okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00*4 1,15*1,65	m ² m ² m ²		
				6,40 1,90	
				RAZEM	8,30
22	d.1.2 KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 6,83	m ² m ²		
				6,83	
				RAZEM	6,83
23	d.1.2 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6,83 (1,50+3,97*2+1,68)*3,00	m ² m ² m ²		
				6,83 33,36	
				RAZEM	40,19
24	d.1.2 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,83	m ² m ²		
				6,83	
				RAZEM	6,83
25	d.1.2 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,50+3,97*2+1,68)*3,00	m ² m ²		
				33,36	
				RAZEM	33,36
26	d.1.2 NNRNKB 202 1134- 02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby akrylowe - powierzchnie pionowe (1,50+3,97*2+1,68)*3,00	m ² m ²		
				33,36	
				RAZEM	33,36
27	d.1.2 KNR-W 2- 02 1519-04	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową - tynki mozaikowe na ścianach (1,50+3,97*2+1,68)*3,00	m ² m ²		
				33,36	
				RAZEM	33,36
1.3		Pomieszczenie socjalne			
28	d.1.3 KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 2	szt. szt.		
				2,00	
				RAZEM	2,00
29	d.1.3 KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00*3 1,15*1,65	m ² m ² m ²		
				4,80 1,90	
				RAZEM	6,70
30	d.1.3 KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 3,81	m ² m ²		
				3,81	
				RAZEM	3,81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,81 (1,16*3+1,25*4)*1,00	m ²		
			m ²	3,81	
			m ²	8,48	
				RAZEM	12,29
32 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7,79	m ²		
			m ²	7,79	
					RAZEM
33 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,16*3+1,25*4)*1,00	m ²		
			m ²	8,48	
					RAZEM
34 d.1.3	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,65	m ²		
			m ²	1,90	
					RAZEM
35 d.1.3	kalk. własna	Montaż rolet w oknach. 1,15*1,65	m ²		
			m ²	1,90	
					RAZEM
1.4		Sanitariat D4			
36 d.1.4	KNR 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 2	szt.		
			szt.	2,00	
					RAZEM
37 d.1.4	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00	m ²		
			m ²	1,60	
					RAZEM
38 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 7,79	m ²		
			m ²	7,79	
					RAZEM
39 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 7,79 (2,39+3,26)*3,00*2	m ²		
			m ²	7,79	
			m ²	33,90	
					RAZEM
40 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7,79	m ²		
			m ²	7,79	
					RAZEM
41 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,39+3,26)*1,50*2	m ²		
			m ²	16,95	
					RAZEM
42 d.1.4	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,65	m ²		
			m ²	1,90	
					RAZEM
43 d.1.4	kalk. własna	Montaż rolet w oknach. 1,15*1,65	m ²		
			m ²	1,90	
					RAZEM
1.5		Sanitariat D3			
44 d.1.5	KNR 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 2	szt.		
			szt.	2,00	
					RAZEM
45 d.1.5	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00*5 1,15*1,65*2	m ²		
			m ²	8,00	
			m ²	3,80	
					RAZEM
46 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 9,65	m ²		
			m ²	9,65	
					RAZEM
47 d.1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9,65 (2,46*4+3,93*2)*1,00	m ²		
			m ²	9,65	
			m ²	17,70	
					RAZEM
48 d.1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,65	m ²	9,65	
				RAZEM	9,65
49	KNR 4-01 d.1.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		17,70	m ²	17,70	
				RAZEM	17,70
50	d.1.5 kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien.	m ²		
		1,15*1,65*2	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
51	d.1.5 kalk. własna	Montaż rolet w oknach.	m ²		
		1,15*1,65*2	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
52	KNR 4-02 d.1.5 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.6		Szatnia D2			
53	KNR 4-03 d.1.6 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
54	KNR 2-02 d.1.6 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową	m ²		
		0,80*2,00*2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
55	KNR-W 4- d.1.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce	m ²		
		11,46	m ²	11,46	
				RAZEM	11,46
56	KNR 4-01 d.1.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		11,46	m ²	11,46	
		(2,92+3,93)*3,00	m ²	20,55	
				RAZEM	32,01
57	KNR 4-01 d.1.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11,46	m ²	11,46	
				RAZEM	11,46
58	KNR 4-01 d.1.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		20,55	m ²	20,55	
				RAZEM	20,55
2		Pozostałe pomieszczenia (lewa strona)			
2.1		Cele PR9 - pomieszczenie dla zatrzymanych			
59	KNR 4-03 d.2.1 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
60	KNR 2-02 d.2.1 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową	m ²		
		0,80*2,00*2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
61	KNR-W 4- d.2.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce	m ²		
		21,78	m ²	21,78	
				RAZEM	21,78
62	KNR 4-01 d.2.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		5,00	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
63	KNR 4-01 d.2.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		21,78	m ²	21,78	
		(3,94+5,53)*3,00*2	m ²	56,82	
		(1,48+1,42)*3,00*2	m ²	17,40	
		1,40*3,00*2	m ²	8,40	
				RAZEM	104,40
64	KNR 4-01 d.2.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		21,78	m ²	21,78	
				RAZEM	21,78

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 56,82+17,40+8,40	m ² m ²	 82,62	
				RAZEM	82,62
66 d.2.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2,93*3,00	m ² m ²	 8,79	
				RAZEM	8,79
67 d.2.1	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,65*2	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
68 d.2.1	kalk. własna	Montaż rolet w oknach. 1,15*1,65*2	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
2.2		Szatnia damska PR8			
69 d.2.2	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
70 d.2.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00*2 1,15*1,65*2	m ² m ² m ²	 3,20 3,80	
				RAZEM	7,00
71 d.2.2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 22,02	m ² m ²	 22,02	
				RAZEM	22,02
72 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 22,02 (3,98+5,53)*3,00*2	m ² m ² m ²	 22,02 57,06	
				RAZEM	79,08
73 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22,02	m ² m ²	 22,02	
				RAZEM	22,02
74 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 57,06	m ² m ²	 57,06	
				RAZEM	57,06
75 d.2.2	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,65*2	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
76 d.2.2	kalk. własna	Montaż rolet w oknach. 1,15*1,65*2	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
2.3		PR7			
77 d.2.3	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
78 d.2.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00*2 1,15*1,65*2	m ² m ² m ²	 3,20 3,80	
				RAZEM	7,00
79 d.2.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 21,94	m ² m ²	 21,94	
				RAZEM	21,94
80 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 21,94 (3,97+5,53)*3,00*2	m ² m ² m ²	 21,94 57,00	
				RAZEM	78,94
81 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21,94	m ² m ²	 21,94	
				RAZEM	21,94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 57,00	m ² m ²	 57,00	
				RAZEM	57,00
83 d.2.3	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,65*2	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
84 d.2.3	kalk. własna	Montaż rolet w oknach. 1,15*1,65*2	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
2.4		Sanitariat PR S2			
85 d.2.4	KNR 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
86 d.2.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
87 d.2.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
88 d.2.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
89 d.2.4	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (1,87*3+1,91+3,21+2,19)*2,20	m ² m ²	 28,42	
				RAZEM	28,42
90 d.2.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (5,40*2+3,75*2)*2,75	m ² m ²	 50,33	
				RAZEM	50,33
91 d.2.4	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 21,78	m ² m ²	 21,78	
				RAZEM	21,78
92 d.2.4	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12,00	m m	 12,00	
				RAZEM	12,00
93 d.2.4	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6,00	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
94 d.2.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km 54,90*0,03 28,42*0,15 21,78*0,07 (0,06*0,12)*18	m ³ m ³ m ³ m ³	 1,65 4,26 1,52 0,13	
				RAZEM	7,56
95 d.2.4	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 7,56	m ³ m ³	 7,56	
				RAZEM	7,56
96 d.2.4	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 10,00	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
97 d.2.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
98 d.2.4	KNR-W 2- 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10,00	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
99 d.2.4	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
100	KNR 4-01 d.2.4 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 6,00	m m	6,00	
				RAZEM	6,00
101	KNR 4-01 d.2.4 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 12,00	m m	12,00	
				RAZEM	12,00
102	KNR 2-02 d.2.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 54,90	m ² m ²	54,90	
				RAZEM	54,90
103	KNR 2-02 d.2.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 21,73	m ² m ²	21,73	
				RAZEM	21,73
104	KNR 2-02 d.2.4 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zartarte na ostro 21,73	m ² m ²	21,73	
				RAZEM	21,73
105	NNRNKB d.2.4 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 21,73	m ² m ²	21,73	
				RAZEM	21,73
106	NNRNKB d.2.4 202 1134-02	Izolacja podłóży folia w płynie - powierzchnie pionowe 54,90	m ² m ²	54,90	
				RAZEM	54,90
107	NNRNKB d.2.4 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm 54,90	m ² m ²	54,90	
				RAZEM	54,90
108	KNR 2-02 d.2.4 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00 1,15*1,65*2	m ² m ² m ²	1,60 3,80	
				RAZEM	5,40
109	KNR-W 4- d.2.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg tekturą w rolce 21,73	m ² m ²	21,73	
				RAZEM	21,73
110	KNR 4-01 d.2.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 21,73	m ² m ²	21,73	
				RAZEM	21,73
111	KNR 4-01 d.2.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21,73	m ² m ²	21,73	
				RAZEM	21,73
112	KNR 4-01 d.2.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,40*2+3,75*2)*0,80	m ² m ²	14,64	
				RAZEM	14,64
113	d.2.4 kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,65*2	m ² m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
114	d.2.4 kalk. własna	Montaż rolet w oknach. 1,15*1,65*2	m ² m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
115	KNR 2-15 d.2.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
116	KNR 2-15 d.2.4 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z postumentem 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117 d.2.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
118 d.2.4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
119 d.2.4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
120 d.2.4	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
121 d.2.4	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż kabiny prysznicowej 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
122 d.2.4	KNR-W 2- 15 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
123 d.2.4	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż ścianek i drzwi systemowych do WC 12,00	m ² m ²	 12,00	
				RAZEM	12,00
2.5		Magazyn PR6			
124 d.2.5	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 8	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00
125 d.2.5	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00*6 1,15*1,65*21	m ² m ² m ²	 9,60 39,85	
				RAZEM	49,45
126 d.2.5	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 67,33	m ² m ²	 67,33	
				RAZEM	67,33
127 d.2.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 67,33 (5,53+12,16)*3,00*2	m ² m ² m ²	 67,33 106,14	
				RAZEM	173,47
128 d.2.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 67,33	m ² m ²	 67,33	
				RAZEM	67,33
129 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 106,14	m ² m ²	 106,14	
				RAZEM	106,14
130 d.2.5	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,65*6	m ² m ²	 11,39	
				RAZEM	11,39
131 d.2.5	kalk. własna	Montaż rolet w oknach. 1,15*1,65*6	m ² m ²	 11,39	
				RAZEM	11,39
2.6		Sprzątaczk PR5			
132 d.2.6	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
133 d.2.6	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00*2 1,15*1,65*1	m ² m ² m ²	 3,20 1,90	
				RAZEM	5,10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134	KNR-W 4- d.2.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 22,20	m ² m ²	 22,20	
				RAZEM	22,20
135	KNR 4-01 d.2.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 22,20 (4,03+5,53)*3,00*2	m ² m ² m ²	 22,20 57,36	
				RAZEM	79,56
136	KNR 4-01 d.2.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22,20	m ² m ²	 22,20	
				RAZEM	22,20
137	KNR 4-01 d.2.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 79,56	m ² m ²	 79,56	
				RAZEM	79,56
138	d.2.6 kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,65*2	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
139	d.2.6 kalk. własna	Montaż rolet w oknach. 1,15*1,65*2	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
2.7		Magazyn PR4			
140	KNR 4-03 d.2.7 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
141	KNR 2-02 d.2.7 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00*2 1,15*1,65*1	m ² m ² m ²	 3,20 1,90	
				RAZEM	5,10
142	KNR-W 4- d.2.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 21,89	m ² m ²	 21,89	
				RAZEM	21,89
143	KNR 4-01 d.2.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 21,89 (3,96+5,53)*3,00*2	m ² m ² m ²	 21,89 56,94	
				RAZEM	78,83
144	KNR 4-01 d.2.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21,89	m ² m ²	 21,89	
				RAZEM	21,89
145	KNR 4-01 d.2.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 56,94	m ² m ²	 56,94	
				RAZEM	56,94
146	d.2.7 kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,65*2	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
147	d.2.7 kalk. własna	Montaż rolet w oknach. 1,15*1,65*2	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
2.8		Sala KS18			
148	KNR 4-03 d.2.8 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
149	KNR 2-02 d.2.8 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00*2 1,15*1,65*1	m ² m ² m ²	 3,20 1,90	
				RAZEM	5,10
150	KNR-W 4- d.2.8 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 21,07	m ² m ²	 21,07	
				RAZEM	21,07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d.2.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 21,07 (3,83+5,53)*3,00*2	m ² m ² m ²	 21,07 56,16	
				RAZEM	77,23
152 d.2.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21,07	m ² m ²	 21,07	
				RAZEM	21,07
153 d.2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 56,16	m ² m ²	 56,16	
				RAZEM	56,16
154 d.2.8	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,65*2	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
155 d.2.8	kalk. własna	Montaż rolet w oknach. 1,15*1,65*2	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
2.9		Sala KS17			
156 d.2.9	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 18	szt. szt.	 18,00	
				RAZEM	18,00
157 d.2.9	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00 2,05*1,65	m ² m ² m ²	 1,60 3,38	
				RAZEM	4,98
158 d.2.9	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 26,42	m ² m ²	 26,42	
				RAZEM	26,42
159 d.2.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 26,42 (3,52+3,28+5,00)*3,00*2	m ² m ² m ²	 26,42 70,80	
				RAZEM	97,22
160 d.2.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26,42	m ² m ²	 26,42	
				RAZEM	26,42
161 d.2.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 70,80	m ² m ²	 70,80	
				RAZEM	70,80
162 d.2.9	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 2,05*1,65	m ² m ²	 3,38	
				RAZEM	3,38
163 d.2.9	kalk. własna	Montaż rolet w oknach. 2,05*1,65	m ² m ²	 3,38	
				RAZEM	3,38
3		Pomieszczenia OPI			
3.1		Szatnie			
164 d.3.1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
165 d.3.1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na lampy oświetlenia awaryjnego. <i>lampa oświetlenia awaryjnego LED z mdulem awaryjnym.</i> 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
166 d.3.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnice po drzwiach stalowych cel. 7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
167 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,23+8,48+8,20+12,75+8,44+9,52	m ²	55,62	
				RAZEM	55,62
168 d.3.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm (0,80+2,00*2)*7	m m	33,60	
				RAZEM	33,60
169 d.3.1	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 8,23+8,48+8,20+12,75+8,44+9,52	m ² m ²	55,62	
				RAZEM	55,62
170 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Izolacja przeciwwilgociowa folią w płynie - powierzchnie poziome 55,62	m ² m ²	55,62	
				RAZEM	55,62
171 d.3.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 55,62	m ² m ²	55,62	
				RAZEM	55,62
172 d.3.1	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 3,70*10+2,56*2+2,28*2+2,86*2+2,27*2+2,24*2+2,40*2+3,43*2	m m	73,08	
				RAZEM	73,08
173 d.3.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie <i>ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie EI 30</i> 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
174 d.3.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <i>skrzydła drzwiowe pełne EI30</i> 0,80*2,00<pełne>	m ² m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
175 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,70*10+2,56*2+2,28*2+2,86*2+2,27*2+2,24*2+2,40*2+3,43*2)*2,75	m ² m ²	200,97	
				RAZEM	200,97
176 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 55,62	m ² m ²	55,62	
				RAZEM	55,62
177 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,70*10+2,56*2+2,28*2+2,86*2+2,27*2+2,24*2+2,40*2+3,43*2)*0,75	m ² m ²	54,81	
				RAZEM	54,81
178 d.3.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3,70*10+2,56*2+2,28*2+2,86*2+2,27*2+2,24*2+2,40*2+3,43*2)*2,00	m ² m ²	146,16	
				RAZEM	146,16
179 d.3.1	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,15*8/2	m ² m ²	5,29	
				RAZEM	5,29
3.2		Pomieszczenia techniczne			
180 d.3.2	KNR 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
181 d.3.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,61+3,98	m ² m ²	9,59	
				RAZEM	9,59
182 d.3.2	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 9,59	m ² m ²	9,59	
				RAZEM	9,59
183 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Izolacja przeciwwilgociowa folią w płynie - powierzchnie poziome 9,59	m ² m ²	9,59	
				RAZEM	9,59

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184 d.3.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 9,59	m ² m ²	 9,59	 9,59
				RAZEM	9,59
185 d.3.2	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2,40*2+3,70*2+1,66*2+1,52*2	m m	 18,56	 18,56
				RAZEM	18,56
186 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,61+3,98 (2,40*2+3,70*2+1,66*2+1,52*2)*2,75	m ² m ² m ²	 9,59 51,04	 60,63
				RAZEM	60,63
187 d.3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9,59	m ² m ²	 9,59	 9,59
				RAZEM	9,59
188 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,40*2+3,70*2+1,66*2+1,52*2)*0,75	m ² m ²	 13,92	 13,92
				RAZEM	13,92
189 d.3.2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2,40*2+3,70*2+1,66*2+1,52*2)*2,00	m ² m ²	 37,12	 37,12
				RAZEM	37,12
190 d.3.2	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,15*2/2	m ² m ²	 1,32	 1,32
				RAZEM	1,32
3.3		Sanitariat i natryski			
191 d.3.3	KNR 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
192 d.3.3	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na lampy oświetlenia awaryjnego. <i>lampa oświetlenia awaryjnego LED z mdulem awaryjnym.</i> 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
193 d.3.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 3	kpl. kpl.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
194 d.3.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
195 d.3.3	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
196 d.3.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
				RAZEM	5,00
197 d.3.3	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (1,00+0,87*4)*2,20+0,90*1,30	m ² m ²	 11,03	 11,03
				RAZEM	11,03
198 d.3.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (2,67*2+3,69*4+2,10*2)*2,75	m ² m ²	 66,83	 66,83
				RAZEM	66,83
199 d.3.3	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 9,85+7,66	m ² m ²	 17,51	 17,51
				RAZEM	17,51
200 d.3.3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12,00	m m	 12,00	 12,00
				RAZEM	12,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201 d.3.3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6,00	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
202 d.3.3	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - w ścianie wewnętrznej w celu wykonania wentylacji 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
203 d.3.3	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w ścianie zewnętrznej w celu wykonania wentylacji. 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
204 d.3.3	kalk. własna	Wykonanie wentylacji poprzez przekucie przez ścinę zewnętrzną i ozadzenie kanału wentylacyjnego typu Z 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
205 d.3.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
206 d.3.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 10,00	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
207 d.3.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
208 d.3.3	KNR-W 2- 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10,00	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
209 d.3.3	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
210 d.3.3	kalk. własna	Dostosowanie instalacji elektrycznej do funkcji pomieszczeń 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
211 d.3.3	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 6,00	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
212 d.3.3	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 12,00	m m	 12,00	
				RAZEM	12,00
213 d.3.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km 9,11*0,15 66,83*0,03 17,51*0,07 (0,06*0,12)*18	m ³ m ³ m ³ m ³	 1,37 2,00 1,23 0,13	
				RAZEM	4,73
214 d.3.3	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 4,73	m ³ m ³	 4,73	
				RAZEM	4,73
215 d.3.3	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 1,00*2,00*7	m ² m ²	 14,00	
				RAZEM	14,00
216 d.3.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 66,83 1,00*2,00*7*2	m ² m ² m ²	 66,83 28,00	
				RAZEM	94,83
217 d.3.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 9,85+7,66	m ² m ²	 17,51	
				RAZEM	17,51

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.3.3	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zartarte na ostro 17,51	m ² m ²	 17,51	 17,51
				RAZEM	17,51
219 d.3.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 17,51	m ² m ²	 17,51	 17,51
				RAZEM	17,51
220 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Izolacja podłóży folia w płynie - powierzchnie pionowe (2,67*2+3,69*4+2,10*2)*2,00 1,00*2,00*7*2	m ² m ² m ²	 48,60 28,00	 76,60
				RAZEM	76,60
221 d.3.3	NNRNKB 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm 48,60 1,00*2,00*7*2	m ² m ² m ²	 48,60 28,00	 76,60
				RAZEM	76,60
222 d.3.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00*2 1,15*1,15*2	m ² m ² m ²	 3,20 2,65	 5,85
				RAZEM	5,85
223 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 9,85+7,66	m ² m ²	 17,51	 17,51
				RAZEM	17,51
224 d.3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 17,51	m ² m ²	 17,51	 17,51
				RAZEM	17,51
225 d.3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17,51	m ² m ²	 17,51	 17,51
				RAZEM	17,51
226 d.3.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,67*2+3,69*4+2,10*2)*0,75	m ² m ²	 18,23	 18,23
				RAZEM	18,23
227 d.3.3	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,15*2/2	m ² m ²	 1,32	 1,32
				RAZEM	1,32
228 d.3.3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
229 d.3.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z szybą jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do WC 0,80*2,00*2	m ² m ²	 3,20	 3,20
				RAZEM	3,20
230 d.3.3	kalk. własna	Zasłony z folii do pryszniców 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
231 d.3.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
232 d.3.3	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z postumentem. 3	kpl. kpl.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
233 d.3.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
234 d.3.3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 10	szt. szt.	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
235 d.3.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
236 d.3.3	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr. nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
237 d.3.3	KNR-W 2- 15 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 120 dm ³ 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3.4		Pomieszczenie socjalne i koce			
238 d.3.4	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
239 d.3.4	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na lampy oświetlenia awaryjnego. <i>lampa oświetlenia awaryjnego LED z mdulem awaryjnym.</i> 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
240 d.3.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
241 d.3.4	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
242 d.3.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 11,14+8,42	m ² m ²	 19,56	
				RAZEM	19,56
243 d.3.4	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 19,56	m ² m ²	 19,56	
				RAZEM	19,56
244 d.3.4	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - w ścianie wewnętrznej w celu wykonania wentylacji 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
245 d.3.4	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w ścianie zewnętrznej w celu wykonania wentylacji. 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
246 d.3.4	kalk. własna	Wykonanie wentylacji poprzez przekucie przez ścinę zewnętrzną i ozadzenie kanału wentylacyjnego typu Z 6	kpl. kpl.	 6,00	
				RAZEM	6,00
247 d.3.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
248 d.3.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km 19,56	m ³ m ³	 19,56	
				RAZEM	19,56
249 d.3.4	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 19,56*0,07	m ³ m ³	 1,37	
				RAZEM	1,37
250 d.3.4	NNRNKB 202 1134- 01 analogia	(z.VII) Izolacja przeciwwilgociowa folią w płynie - powierzchnie poziome 19,56	m ² m ²	 19,56	
				RAZEM	19,56
251 d.3.4	NNRNKB 202 2806- 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 19,56	m ² m ²	 19,56	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,56
252 d.3.4	NNRNKB 202 2809- 04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 3,02*2+2,28*2+3,69*4	m m	 25,36	 25,36
				RAZEM	25,36
253 d.3.4	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,61+3,98 (2,40*2+3,70*2+1,66*2+1,52*2)*2,75	m ² m ² m ²	 9,59 51,04	 60,63
				RAZEM	60,63
254 d.3.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9,59	m ² m ²	 9,59	 9,59
				RAZEM	9,59
255 d.3.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,40*2+3,70*2+1,66*2+1,52*2)*0,75	m ² m ²	 13,92	 13,92
				RAZEM	13,92
256 d.3.4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2,40*2+3,70*2+1,66*2+1,52*2)*2,00	m ² m ²	 37,12	 37,12
				RAZEM	37,12
257 d.3.4	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,15*2/2	m ² m ²	 1,32	 1,32
				RAZEM	1,32
258 d.3.4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
259 d.3.4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
260 d.3.4	kalk. własna	Meble do zabudowy w pomieszczeniach 2,50	m ² m ²	 2,50	 2,50
				RAZEM	2,50
3.5		Magazyn SZ2			
261 d.3.5	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
262 d.3.5	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na lampy oświetlenia awaryjnego. <i>lampa oświetlenia awaryjnego LED z mdulem awaryjnym.</i> 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
263 d.3.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6,12	m ² m ²	 6,12	 6,12
				RAZEM	6,12
264 d.3.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3,69*2,75*0,30	m ³ m ³	 3,04	 3,04
				RAZEM	3,04
265 d.3.5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 6,12+1,37*3,69	m ² m ²	 11,18	 11,18
				RAZEM	11,18
266 d.3.5	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - w ścianie wewnętrznej w celu wykonania wentylacji 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
267 d.3.5	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w ścianie zewnętrznej w celu wykonania wentylacji. 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
268 d.3.5	kalk. własna	Wykonanie wentylacji poprzez przekucie przez ścinę zewnętrzną i ozadzenie kanału wentylacyjnego typu Z 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269 d.3.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
270 d.3.5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 3,04+11,18*0,07	m ³ m ³	 3,82	
				RAZEM	3,82
271 d.3.5	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 3,82	m ³ m ³	 3,82	
				RAZEM	3,82
272 d.3.5	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm 1,37*2,75	m ² m ²	 3,77	
				RAZEM	3,77
273 d.3.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1,37*2,75*2	m ² m ²	 7,54	
				RAZEM	7,54
274 d.3.5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 0,40*2,75*2	m ² m ²	 2,20	
				RAZEM	2,20
275 d.3.5	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 0,40*3,69	m ² m ²	 1,48	
				RAZEM	1,48
276 d.3.5	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 11,18	m ² m ²	 11,18	
				RAZEM	11,18
277 d.3.5	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60.00 mm zatarte na ostro 6,12+1,67*3,69	m ² m ²	 12,28	
				RAZEM	12,28
278 d.3.5	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 12,28	m ² m ²	 12,28	
				RAZEM	12,28
279 d.3.5	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 3,87*2+3,69*2	m m	 15,12	
				RAZEM	15,12
280 d.3.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,87*3,69 (3,87+3,69)*2,75*2	m ² m ² m ²	 14,28 41,58	
				RAZEM	55,86
281 d.3.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14,28	m ² m ²	 14,28	
				RAZEM	14,28
282 d.3.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,87+3,69)*0,75*2	m ² m ²	 11,34	
				RAZEM	11,34
283 d.3.5	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3,87+3,69)*2,00*2	m ² m ²	 30,24	
				RAZEM	30,24
284 d.3.5	kalk. własna	Montaż folii lustrzanej na szybach okien. 1,15*1,15*2/2	m ² m ²	 1,32	
				RAZEM	1,32
285 d.3.5	kalk. własna	Dostosowanie instalacji elektrycznej do funkcji pomieszczeń 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.6		Korytarz PR K3			
286 d.3.6	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
287 d.3.6	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na lampy oświetlenia awaryjnego. <i>lampa oświetlenia awaryjnego LED z mdulem awaryjnym.</i> 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
288 d.3.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,47*(11,25+0,86+3,25+0,81+0,49+0,85+0,84+13,64) 1,44*(0,39+0,88+0,73+2,25+0,73+0,40)	m ² m ² m ²	 47,03 7,75	 54,78
289 d.3.6	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 54,78	m ² m ²	 54,78	 54,78
290 d.3.6	NNRNKB 202 1134- 01 analogia	(z.VII) Izolacja przeciwwilgociowa folią w płynie - powierzchnie poziome 54,78	m ² m ²	 54,78	 54,78
291 d.3.6	NNRNKB 202 2806- 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 54,78	m ² m ²	 54,78	 54,78
292 d.3.6	NNRNKB 202 2809- 04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 1,47*2+1,25*2+11,25*2+0,86*2+3,25*2+0,81*2+0,49*2+0,85*2+0,84*2+1,45*2+2,70*2+13,64*2	m m	 77,72	 77,72
293 d.3.6	KNR 2-02 0925-01	Ostłony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00*8	m ² m ²	 12,80	 12,80
294 d.3.6	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą w rolce 54,78	m ² m ²	 54,78	 54,78
295 d.3.6	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 54,78 (1,47*2+1,25*2+11,25*2+0,86*2+3,25*2+0,81*2+0,49*2+0,85*2+0,84*2+1,45*2+2,70*2+13,64*2)*2,75	m ² m ² m ²	 54,78 213,73	 268,51
296 d.3.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 54,78	m ² m ²	 54,78	 54,78
297 d.3.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,40*2+3,70*2+1,66*2+1,52*2)*0,75	m ² m ²	 13,92	 13,92
298 d.3.6	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1,47*2+1,25*2+11,25*2+0,86*2+3,25*2+0,81*2+0,49*2+0,85*2+0,84*2+1,45*2+2,70*2+13,64*2)*0,75	m ² m ²	 58,29	 58,29
299 d.3.6	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1,47*2+1,25*2+11,25*2+0,86*2+3,25*2+0,81*2+0,49*2+0,85*2+0,84*2+1,45*2+2,70*2+13,64*2)*2,00	m ² m ²	 155,44	 155,44
4		Korytarz parter PR K2			
4.1		Malowanie ścian i sufitu			
300 d.4.1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
301 d.4.1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na lampy oświetlenia awaryjnego. <i>lampa oświetlenia awaryjnego LED z mdulem awaryjnym.</i>	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
302 d.4.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,40*2,10	m ² m ²	 2,94	
				RAZEM	2,94
303 d.4.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 1,40*2,10	m ² m ²	 2,94	
				RAZEM	2,94
304 d.4.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00*11 1,90*2,00	m ² m ² m ²	 17,60 3,80	
				RAZEM	21,40
305 d.4.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - osłona dylatacji (2,25+3,00*2)*0,30	m ² m ²	 2,48	
				RAZEM	2,48
306 d.4.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż listew dylatacyjnych systemowych na ścianach i suficie. 2,25+3,00*2	m m	 8,25	
				RAZEM	8,25
307 d.4.1	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 117,93 (4,42+4,05+6,59+0,99+3,27+0,88+3,20+0,91+3,31+0,88+3,26+0,88+11,71+0,88+3,24+0,88+1,90+3,75+2,00)*3,00*2	m ² m ² m ²	 117,93 342,00	
				RAZEM	459,93
308 d.4.1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,42+4,05+6,59+0,99+3,27+0,88+3,20+0,91+3,31+0,88+3,26+0,88+11,71+0,88+3,24+0,88+1,90+3,75+2,00)*1,50*2	m ² m ²	 171,00	
				RAZEM	171,00
309 d.4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 117,93	m ² m ²	 117,93	
				RAZEM	117,93
310 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,42+4,05+6,59+0,99+3,27+0,88+3,20+0,91+3,31+0,88+3,26+0,88+11,71+0,88+3,24+0,88+1,90+3,75+2,00)*1,50*2	m ² m ²	 171,00	
				RAZEM	171,00
311 d.4.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (4,42+4,05+6,59+0,99+3,27+0,88+3,20+0,91+3,31+0,88+3,26+0,88+11,71+0,88+3,24+0,88+1,90+3,75+2,00)*1,50*2	m ² m ²	 171,00	
				RAZEM	171,00
312 d.4.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - LAMPERIA 171,00	m ² m ²	 171,00	
				RAZEM	171,00
313 d.4.1	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 171,00	m ² m ²	 171,00	
				RAZEM	171,00
314 d.4.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 171,00	m ² m ²	 171,00	
				RAZEM	171,00
4.2		Posadzka			
315 d.4.2	KNP 02 1110-01.03	Jednokrotne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 117,93	m ² m ²	 117,93	
				RAZEM	117,93
316 d.4.2	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,42+4,05+6,59+0,99+3,27+0,88+3,20+0,91+3,31+0,88+3,26+0,88+11,71+0,88+3,24+0,88+1,90+3,75+2,00	m	57,00	
				RAZEM	57,00
317 d.4.2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - uzupełnienie tynku po zerwanych cokołach. 4,42+4,05+6,59+0,99+3,27+0,88+3,20+0,91+3,31+0,88+3,26+0,88+11,71+0,88+3,24+0,88+1,90+3,75+2,00	m m	57,00	
				RAZEM	57,00
318 d.4.2	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż listew dylatacyjnych systemowych w posadzce 2,25	m m	2,25	
				RAZEM	2,25
319 d.4.2	NNRNKB 202 2808-04	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40 x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 117,93	m ² m ²	117,93	
				RAZEM	117,93
320 d.4.2	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 4,42+4,05+6,59+0,99+3,27+0,88+3,20+0,91+3,31+0,88+3,26+0,88+11,71+0,88+3,24+0,88+1,90+3,75+2,00	m m	57,00	
				RAZEM	57,00
5		Klatka schodowa parter - I piętro SCH1			
5.1		Płytlowanie klatki schodowej			
321 d.5.1	KNR 4-01 0807-01 analogia	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1.0 dm2 - uzupełnienie ubytków na stopnicach i spoczniku. 30	miejsc. miejsc.	30,00	
				RAZEM	30,00
322 d.5.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - uzupełnienie podstopnicy pod noskami. 1,96*22	m m	43,12	
				RAZEM	43,12
323 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (0,30+0,17)*1,96*22 1,96*3,98	m ² m ² m ²	20,27 7,80	
				RAZEM	28,07
324 d.5.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm (0,30+0,17)*1,96*22 1,96*3,98	m ² m ² m ²	20,27 7,80	
				RAZEM	28,07
325 d.5.1	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 1,96*2+3,98 (0,40+0,17)*22	m m m	7,90 12,54	
				RAZEM	20,44
5.2		Wyniana pochwyty bakustrady			
326 d.5.2	kalk. własna	Demontaż istniejącego pochwyty wraz z wspornikami i deską osłonową na murku dł 8,58 m. 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
327 d.5.2	NNRNKB 202 2805-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płyt-kowanie górnej powierzchni murka 8,58*0,30	m ² m ²	2,57	
				RAZEM	2,57
328 d.5.2	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach ze stali nierdzewnej 8,58	m m	8,58	
				RAZEM	8,58
5.3		Wymiana lamp			
329 d.5.3	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.4		Malowanie klatki schodowej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
330	KNR-W 4- d.5.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 22,90 3,98*1,67 1,87*1,67 3,30*3,30*2	m ² m ² m ² m ²	22,90 6,65 3,12 21,78	
				RAZEM	54,45
331	NNRNKB d.5.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3,98*1,67 1,87*1,67 3,30*3,30*2	m ² m ² m ²	6,65 3,12 21,78	
				RAZEM	31,55
332	KNR 4-01 d.5.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29,92	m ² m ²	29,92	
				RAZEM	29,92
333	KNR 4-01 d.5.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,30*1,80	m ² m ²	5,94	
				RAZEM	5,94
334	KNR 0-23 d.5.4 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - LAMPERIA 3,30*1,50	m ² m ²	4,95	
				RAZEM	4,95
335	KNR 0-23 d.5.4 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 3,30*1,50	m ² m ²	4,95	
				RAZEM	4,95
336	KNR 0-23 d.5.4 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 3,30*1,50	m ² m ²	4,95	
				RAZEM	4,95
6		Klatka schodowa parter - I piętro SCH2			
6.1		Płytlowanie klatki schodowej			
337	KNR 4-01 d.6.1 0807-01 analogia	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1.0 dm ² - uzupełnienie ubytków na stopnicach i spoczniku. 36	miejsc. miejsc.	36,00	
				RAZEM	36,00
338	KNR 4-01 d.6.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - uzupełnienie podstopnicy pod noskami. 1,50*36	m m	54,00	
				RAZEM	54,00
339	NNRNKB d.6.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (0,30+0,17)*1,57*36 1,80*3,38 2,01*1,73	m ² m ² m ²	26,56 6,08 3,48	
				RAZEM	36,12
340	NNRNKB d.6.1 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm (0,30+0,17)*1,57*30 2,01*1,73 1,80*3,38	m ² m ² m ²	22,14 3,48 6,08	
				RAZEM	31,70
341	NNRNKB d.6.1 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² (0,40+0,17)*22 1,73*2+2,01*2 1,80*2+3,38	m m m	12,54 7,48 6,98	
				RAZEM	27,00
6.2		Wyniana pochwyty bakustrady			
342	kalk. własna d.6.2 1	Demontaż istniejącego pochwyty wraz z wspornikami i deską osłonową na murku dł 8,58 m.	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
343 d.6.2	NNRNKB 202 2805-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytkowanie górnej powierzchni murka 8,58*0,30	m ² m ²	 2,57	 2,57
344 d.6.2	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach ze stali nierdzewnej 8,58	m m	 8,58	 8,58
6.3		Wymiana lamp		RAZEM	8,58
345 d.6.3	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
6.4		Malowanie klatki schodowej		RAZEM	1,00
346 d.6.4	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 15,70 3,38*1,67 1,87*1,67 3,30*3,30*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 15,70 5,64 3,12 21,78	 46,24
347 d.6.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3,3*1,67 1,87*1,67 3,30*3,30*2	m ² m ² m ² m ²	 5,51 3,12 21,78	 30,41
348 d.6.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15,70	m ² m ²	 15,70	 15,70
349 d.6.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,30*1,80	m ² m ²	 5,94	 5,94
350 d.6.4	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - LAMPERIA 3,30*1,50	m ² m ²	 4,95	 4,95
351 d.6.4	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 3,30*1,50	m ² m ²	 4,95	 4,95
352 d.6.4	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 3,30*1,50	m ² m ²	 4,95	 4,95
7		Korytarz I piętro		RAZEM	4,95
353 d.7	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 6	szt. szt.	 6,00	 6,00
354 d.7	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na lampy oświetlenia awaryjnego. <i>lampa oświetlenia awaryjnego LED z mdulem awaryjnym.</i> 6	szt. szt.	 6,00	 6,00
355 d.7	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenową 0,80*2,00*26 1,65*2,00	m ² m ² m ²	 41,60 3,30	 44,90
356 d.7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - osłona dylatacji (2,25+3,00*2)*0,30	m ² m ²	 2,48	 2,48
357 d.7	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż listew dylatacyjnych systemowych na ścianach i suficie.	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
366 d.8.1	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 18*4	szt.		
			szt.	72,00	
				RAZEM	72,00
367 d.8.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (3,84+3,85+4,58+2,45+6,34+3,85+3,98+4,13+5,53+6,33)*2,72*30%	m ²		
			m ²	36,62	
				RAZEM	36,62
368 d.8.1	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 23,10+20,75+24,91+34,49+20,89+21,68+21,77+29,94+34,44+4,11+13,85+ 23,13+21,42+31,84+20,71+26,59 (6,01*20+3,84*2+3,85*24,58*2+2,45*2+6,34*2+3,85*2+3,98*2+4,13*2+5,53*2+ 34,44*2)*2,72 (5,43*13+1,70*2+2,55*2+4,26*2+3,95*2+5,85*2+3,81*2+4,98*2)*2,72	m ²		
			m ²	373,62	
			m ²	1 192,95	
			m ²	339,43	
				RAZEM	1 906,00
369 d.8.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23,10+20,75+24,91+34,49+20,89+21,68+21,77+29,94+34,44+4,11+13,85+ 23,13+21,42+31,84+20,71+26,59	m ²		
			m ²	373,62	
				RAZEM	373,62
370 d.8.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6,01*20+3,84*2+3,85*24,58*2+2,45*2+6,34*2+3,85*2+3,98*2+4,13*2+5,53*2+ 34,44*2)*0,72 (5,43*13+1,70*2+2,55*2+4,26*2+3,95*2+5,85*2+3,81*2+4,98*2)*0,72	m ²		
			m ²	315,78	
			m ²	89,85	
				RAZEM	405,63
371 d.8.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (6,01*20+3,84*2+3,85*24,58*2+2,45*2+6,34*2+3,85*2+3,98*2+4,13*2+5,53*2+ 34,44*2)*2,00 (5,43*13+1,70*2+2,55*2+4,26*2+3,95*2+5,85*2+3,81*2+4,98*2)*2,00	m ²		
			m ²	877,17	
			m ²	249,58	
				RAZEM	1 126,75
8.2		Korytarz PW K1			
372 d.8.2	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po zakończeniu tych robót - materiał Inwestora 6	szt.		
			szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
373 d.8.2	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na lampy oświetlenia awaryjnego. <i>lampa oświetlenia awaryjnego LED z mdulem awaryjnym.</i> 6	szt.		
			szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
374 d.8.2	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 111,89 (3,99+3,38+1,20+3,37+1,20+49,45*2)*2,72	m ²		
			m ²	111,89	
			m ²	304,75	
				RAZEM	416,64
375 d.8.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 111,89	m ²		
			m ²	111,89	
				RAZEM	111,89
376 d.8.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,99+3,38+1,20+3,37+1,20+49,45*2)*0,72	m ²		
			m ²	80,67	
				RAZEM	80,67
377 d.8.2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3,99+3,38+1,20+3,37+1,20+49,45*2)*2,00	m ²		
			m ²	224,08	
				RAZEM	224,08
8.3		Sanitariat PW6			
378 d.8.3	KNR 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
379 d.8.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
380 d.8.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
381 d.8.3	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
382 d.8.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
383 d.8.3	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (1,43*1,47+1,20*2)*2,20	m ² m ²	 9,90	
				RAZEM	9,90
384 d.8.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (2,30*2+5,44*2)*2,72	m ² m ²	 42,11	
				RAZEM	42,11
385 d.8.3	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 12,52	m ² m ²	 12,52	
				RAZEM	12,52
386 d.8.3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
387 d.8.3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
388 d.8.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 10,00	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
389 d.8.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
390 d.8.3	KNR-W 2- 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10,00	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
391 d.8.3	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
392 d.8.3	kalk. własna	Dostosowanie instalacji elektrycznej do funkcji pomieszczeń 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
393 d.8.3	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 8	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
394 d.8.3	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 4	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
395 d.8.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km 9,90*0,15 42,11*0,05 12,52*0,07	m ³ m ³ m ³	 1,49 2,11 0,88	
				RAZEM	4,48
396 d.8.3	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 4,48	m ³ m ³	 4,48	
				RAZEM	4,48
397 d.8.3	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20*2,00*2	m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
398 d.8.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		42,11	m ²	42,11	
				RAZEM	42,11
399 d.8.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		12,52	m ²	12,52	
				RAZEM	12,52
400 d.8.3	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zartarte na ostro	m ²		
		12,52	m ²	12,52	
				RAZEM	12,52
401 d.8.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		12,52	m ²	12,52	
				RAZEM	12,52
402 d.8.3	NNRNKB 202 1134-02	Izolacja podłóży folia w płynie - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2,30*2+5,44*2)*2,20	m ²	34,06	
		1,20*2,20*4	m ²	10,56	
				RAZEM	44,62
403 d.8.3	NNRNKB 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m ²		
		(2,30*2+5,44*2)*2,20	m ²	34,06	
		1,20*2,20*4	m ²	10,56	
				RAZEM	44,62
404 d.8.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		12,52	m ²	12,52	
		(2,30*2+5,44*2)*0,50	m ²	7,74	
				RAZEM	20,26
405 d.8.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		12,52	m ²	12,52	
				RAZEM	12,52
406 d.8.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2,30*2+5,44*2)*0,50	m ²	7,74	
				RAZEM	7,74
407 d.8.3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
408 d.8.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z szybą jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do WC	m ²		
		0,80*2,00	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
409 d.8.3	kalk. własna	Zasłony z folii do pryszniców	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
410 d.8.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
411 d.8.3	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z postumentem.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
412 d.8.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
413 d.8.3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
414 d.8.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
415	KNR 2-15 d.8.3 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
416	KNR-W 2- d.8.3 15 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
9		Schody zewnętrzne			
9.1		Roboty rozbiórkowe			
417	d.9.1 kalk. własna	Demontaż i montaż po robotach remontowych podnośnika dla niepełnosprawnych.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
418	KNR 4-01 d.9.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami (0,15+0,35)*(3,30+1,50+2,95+1,15+2,60*3+2,50*3) 1,72*2,50	m ²		
			m ²	12,10	
			m ²	4,30	
				RAZEM	16,40
419	KNR 4-01 d.9.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		16,40	m ²	16,40	
				RAZEM	16,40
420	KNR 4-01 d.9.1 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		1,72*2+0,30*2	m	4,04	
				RAZEM	4,04
421	KNR 4-01 d.9.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
		16,40*0,07	m ³	1,15	
		4,04*0,12*0,05	m ³	0,02	
				RAZEM	1,17
422	d.9.1 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		1,17	m ³	1,17	
				RAZEM	1,17
9.2		Roboty odtworzeniowe			
423	KNR 4-01 d.9.2 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		16,40	m ²	16,40	
				RAZEM	16,40
424	KNR 4-01 d.9.2 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - uzupełnienie tynku po zerwanych cokołach.	m		
		4,04	m	4,04	
				RAZEM	4,04
425	NNRNKB d.9.2 202 1134-01 analogia	(z.VII) Izolacja przeciwwilgociowa folią w płynie - powierzchnie poziome	m ²		
		16,40	m ²	16,40	
				RAZEM	16,40
426	NNRNKB d.9.2 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²		
		16,40	m ²	16,40	
				RAZEM	16,40
427	NNRNKB d.9.2 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
		4,04	m	4,04	
				RAZEM	4,04
10		Instalacja okablowania strukturalnego			
10.1		Zestawienie okablowania			
428	KNR AT-28 d.10.1 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm	m kabla		
		1350	m kabla	1 350,00	
				RAZEM	1 350,00
429	KNR AT-28 d.10.1 0103-03	Dodatek za układanie kabla w kanałach PCV, listwach, słupkach instalacyjnych	m kabla		
		1350	m kabla	1 350,00	
				RAZEM	1 350,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
430 d.10.1	KNR AT-28 0120-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia 1	pomiar pomiar	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
431 d.10.1	KNR AT-28 0120-02	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych, certyfikacja 25 lat instalacji okablowania strukturalnego - każda następna linia 20	pomiar pomiar	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
10.2		Zestawienie elementów gniazd końcowych			
432 d.10.2	KNR AT-28 0109-03	Montaż gniazd abonenckich kanałowych, 3xRJ45 7	kpl. kpl.	 7,00	 7,00
				RAZEM	7,00
433 d.10.2	KNR AT-28 0109-05	Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe 3*7	szt. szt.	 21,00	 21,00
				RAZEM	21,00
434 d.10.2	KNR AT-28 0121-02	Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 3*7	szt. szt.	 21,00	 21,00
				RAZEM	21,00
10.3		Zestawienie elementów w szafie GPD			
435 d.10.3	KNR AT-28 0113-01	Panele krosowe 19" 24xRJ45 nieekranowane 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
436 d.10.3	KNR AT-28 0113-03	Wyposażenie paneli rozdzielczych 19" 24xRJ45 - montaż modułu RJ45 w panelu 1*24	szt. szt.	 24,00	 24,00
				RAZEM	24,00
437 d.10.3	KNR AT-28 0113-04 analogia	Gniazda - przygotowanie i założenie etykiety opisowej 1*24	szt. szt.	 24,00	 24,00
				RAZEM	24,00
438 d.10.3	KNR AT-28 0110-14	Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
439 d.10.3	KNR AT-28 0121-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 15	szt. szt.	 15,00	 15,00
				RAZEM	15,00
440 d.10.3	KNR AT-28 0121-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 6	szt. szt.	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
10.4		Trasy kablowe			
441 d.10.4	KNR 4-03 1004-15 z. o.3.1. 9901-1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 100 mm 25	otw. otw.	 25,00	 25,00
				RAZEM	25,00
442 d.10.4	KNR AT-13 0104-17	Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm 25	szt. szt.	 25,00	 25,00
				RAZEM	25,00
443 d.10.4	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm 130	m m	 130,00	 130,00
				RAZEM	130,00
444 d.10.4	KNR AT-13 0101-05	Osadzenie w podłożu betonowym kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 10 mm 130*2	szt. szt.	 260,00	 260,00
				RAZEM	260,00
445 d.10.4	kalk. własna	Zabezpieczenie p.poż PROMAT, HILTI 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
11		Instalacja elektryczna LAN			
11.1		Gniazda końcowe			
446 d.11.1	KNR 5-08 309-03	Montaż Punkt dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) zawierający: 2 gniazda wtyczkowe 16 A; 250 V; IP20; (45x45) mm, wydzielone w kolorze czerwonym; 14	szt szt	 14,000	 14,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,000
447 d.11.1	AW Dosta- wa	Przewód YDYżo 3x2,5mm2 400	m m	400,000	
				RAZEM	400,000
448 d.11.1	KNR 5-08 508021401 0000	Przewody kabelkowe do 6mm2 Cu układane na gotowym podłożu 400	m m	400,000	
				RAZEM	400,000
449 d.11.1	KNP 18-13 181313060 10300	Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
450 d.11.1	KNP 18-13 181313460 10400	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar ob- wodu 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
451 d.11.1	KNP 18 D13 1346- 05	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, każdy następny pomiar z tego samego obwodu 10	szt. szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
11.2		Wyposażenie rozdzielnic			
452 d.11.2	KNR 5-14 0515-05	Montaż wyłączników samoczynnych NWS i AP 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
453 d.11.2	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	6 804,8108		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N 200	kg	56,6700		56,6700							
2.	akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N 200'	kg	1 645,5300		1 645,5300							
3.	balustrady i pochwytys stalowe	m	17,1600		17,1600							
4.	bateria natryskowa ścienna mosiężna chromowana z rurą natryskową i sitkiem z tworzywa sztucznego	szt.	1,0000		1,0000							
5.	bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna	szt.	1,0000		1,0000							
6.	bateria umywalkowa stojąca	szt.	5,0000		5,0000							
7.	bateria wannowa ścienna śr. 15 mm	szt.	6,0000		6,0000							
8.	benzyna do lakierów	dm ³	0,2989		0,2989							
9.	błoczki z betonu komórkowego 49x24x24	szt.	30,5370		30,5370							
10.	Brodzik natryskowy akrylowy 900 x 900mm	szt.	6,0000		6,0000							
11.	cegła budowlana pełna	szt.	1 134,2800		1 134,2800							
12.	cement murarski '15'	kg	0,0600		0,0600							
13.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	45,5500		45,5500							
14.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	2,1487		2,1487							
15.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,4036		0,4036							
16.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,6266		0,6266							
17.	Clips Couvap x2	szt.	14,0000		14,0000							
18.	drewno opałowe	kg	7,6848		7,6848							
19.	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne EI 30	m ²	2,9400		2,9400							
20.	farba akrylowa	kg	78,3750		78,3750							
21.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0,6917		0,6917							
22.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	180,3816		180,3816							
23.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0,6346		0,6346							
24.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	154,9688		154,9688							
25.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	400,8735		400,8735							
26.	farby emulsyjne nawierzchniowe'	dm ³	626,2752		626,2752							
27.	folia budowlana czarna	m ²	87,3464		87,3464							
28.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	75,5280		75,5280							
29.	folia w płynie	kg	631,3400		631,3400							
30.	folia w płynie'	kg	32,8000		32,8000							
31.	gips budowlany	t	0,0094		0,0094							
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	1,3425		1,3425							
33.	grunt pokostowy	dm ³	326,7360		326,7360							
34.	grys marmurowy	t	0,0660		0,0660							
35.	Kabel kat.6, UTP, LSOH, 4 pary, rolka 1000 m VOL-6UL4-1000	m	1 485,0000		1 485,0000							
36.	Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6, Volition™, UTP, LSOH, 2m, turk VOL-6UL-L2	szt.	15,0000		15,0000							
37.	Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6, Volition™, UTP, LSOH, 3m, turk. VOL-6UL-L3	szt.	6,0000		6,0000							

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
38.	Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6, Volition™, UTP, LSOH, 5m, turk. VOL-6UL-L5	szt.	21,0000		21,0000							
39.	Kanał podparapetowy CLIDI 55 x 130mm wraz z pokrywą	m	135,2000		135,2000							
40.	Kąt płaski ruchomy CLIDI 55 x 130mm	szt.	6,5000		6,5000							
41.	Kąt wewnętrzny ruchomy CLIDI 55 x 130mm	szt.	13,0000		13,0000							
42.	Kąt zewnętrzny ruchomy CLIDI 55 x 130mm	szt.	6,5000		6,5000							
43.	Kolek sprzęgający Signo	szt.	65,0000		65,0000							
44.	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt.	267,8000		267,8000							
45.	konstrukcje wsporcze	kg	60,0000		60,0000							
46.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	29,0000		29,0000							
47.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	6,0000		6,0000							
48.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	5,0000		5,0000							
49.	korki żeliwne kanalizacyjne śr. 50 mm	szt.	4,0000		4,0000							
50.	kotwy stalowe	szt.	18,1084		18,1084							
51.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	9,0000		9,0000							
52.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt.	43,2000		43,2000							
53.	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	12,0000		12,0000							
54.	kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	36,0000		36,0000							
55.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	17,4000		17,4000							
56.	lampa oświetlenia awaryjnego LED z mdułem awaryjnym.	szt.	37,0000		37,0000							
57.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	11,3292		11,3292							
58.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	szt.	32,9600		32,9600							
59.	masa asfaltowa	kg	4,4828		4,4828							
60.	Masa do zabezpieczenia p. poż	kpl.	1,0000		1,0000							
61.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	35,7036		35,7036							
62.	olej lniany	kg	0,1320		0,1320							
63.	Opaska, kolor czarny (203,20x25,40), kpl. 10szt	kpl.	0,6750		0,6750							
64.	oprawy hermetyczne porcelanowe	szt.	14,2800		14,2800							
65.	Oslona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90, 130 mm	szt.	65,0000		65,0000							
66.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt.	3,0000		3,0000							
67.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie EI 30	szt.	1,0000		1,0000							
68.	P 312 B16	szt.	4,0000		4,0000							
69.	Panel Classic 24xRJ45 do złącz K6 lub K5E, niewypożarzony, 1U, czarny VOL-PPCB-F24K	kpl.	1,0000		1,0000							
70.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	71,1222		71,1222							

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
71.	papier ścierny w arkuszach	ark.	246,344 0		246,344 0							
72.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	220,290 0		220,290 0							
73.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,0660		0,0660							
74.	pienka poliuretanowa	dm ³	1,1236		1,1236							
75.	piasek do zapraw	m ³	9,6146		9,6146							
76.	plytki cokolikowe	szt	14,3420		14,3420							
77.	plytki kamionkowe GRES	m ²	619,179 5		619,179 5							
78.	plytki kamionkowe GRES'	m ²	17,2200		17,2200							
79.	podkładki pod szyby	szt.	18,6690		18,6690							
80.	podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	170,220 0		170,220 0							
81.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	226,475 1		226,475 1							
82.	preparat gruntujący pod farby akrylowe	dm ³	68,9700		68,9700							
83.	Prowadnica kabla 19" 1U czarna z 5 uchwyty do kabli P33410AA0000	kpl.	1,0000		1,0000							
84.	przepust z rury z tworzywa sztucznego	szt.	25,2500		25,2500							
85.	Przewód YDYzo 3x2,5mm2'	m	416,000 0		416,000 0							
86.	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	10,0000		10,0000							
87.	Punkt dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) zawierający: 2 gniazda wtyczkowe 16 A; 250 V; IP20; (45x45) mm, wydzielone w kolorze czerwonym;	szt	14,2800		14,2800							
88.	Ramka kątowna M45 1xRJ45 dla modułów K5, K6 i K10 FP4MF1KI	kpl.	7,0000		7,0000							
89.	Ramka kątowna M45 2xRJ45 dla modułów K5, K6 i K10 FP4MF2KI	kpl.	7,0000		7,0000							
90.	Ramka oznaczeniowa do portów w panelach Classic, zielona- DATA/czerwona - telefon VOL-PCC-G/R	szt	24,0000		24,0000							
91.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	78,0536		78,0536							
92.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	m	25,0800		25,0800							
93.	rury przepustowe z PCW	m	4,5900		4,5900							
94.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	33,0000		33,0000							
95.	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	kpl.	5,0000		5,0000							
96.	siatka z włókna szklanego	m ²	643,999 0		643,999 0							
97.	skrzydła drzwiowe pełne EI30	m ²	1,6000		1,6000							
98.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z szybą do WC	m ²	4,8000		4,8000							
99.	spusty do wanien z tworzywa sztucznego	szt.	6,0000		6,0000							
100.	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr. 32 mm	szt.	5,0000		5,0000							
101.	sznur konopny smołowany	kg	0,7000		0,7000							
102.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	473,767 2		473,767 2							

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
103.	ścianki aluminiowe z szybą bezpieczną P4	m ²	2,2000		2,2000							
104.	taśma klejąca z folii PVC, przezroczysta, szer. 50 mm	m	911,5200		911,5200							
105.	tekstura budowlana	m ²	156,7409		156,7409							
106.	Trójknik	szt	1,3000		1,3000							
107.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt.	36,0000		36,0000							
108.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	42,9000		42,9000							
109.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	12,0000		12,0000							
110.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	5,0000		5,0000							
111.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPPER K-20	kg	2 269,6000		2 269,6000							
112.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt.	5,0000		5,0000							
113.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt.	66,0000		66,0000							
114.	wapno suchogaszone	t	1,4281		1,4281							
115.	wapno suchogaszone	kg	14,7600		14,7600							
116.	wężownice z rur stalowych do podgrzewaczy wody (bojlerów)	szt.	2,0000		2,0000							
117.	wężownice z rur stalowych do podgrzewaczy wody (bojlerów)	szt.	1,0000		1,0000							
118.	woda z rurociągu	m ³	0,7203		0,7203							
119.	wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	53,8610		53,8610							
120.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt.	5,0000		5,0000							
121.	Zakończenie kanału CLIDI 55 x 130mm	szt	13,0000		13,0000							
122.	zaprawa	m ³	0,0829		0,0829							
123.	zaprawa	m ³	0,5640		0,5640							
124.	zaprawa cementowa m. 12	m ³	4,5524		4,5524							
125.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,0172		0,0172							
126.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,4187		0,4187							
127.	zaprawa cementowo-wapienna m. 15	m ³	4,1072		4,1072							
128.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	195,9992		195,9992							
129.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	3 807,8902		3 807,8902							
130.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka'	kg	120,5896		120,5896							
131.	zaprawa wapienna m. 4	m ³	0,5383		0,5383							
132.	zawory bezpieczeństwa ciężarkowe	szt.	3,0000		3,0000							
133.	zawory wodne przelotowe proste żeliwne	szt.	3,0000		3,0000							
134.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr. 15 mm	szt.	3,0000		3,0000							
135.	zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 15 mm	szt.	16,0000		16,0000							
136.	Zestaw montażowy - nakrętki koszykowe, śruby i plastikowe podkładki - 4+4+4 F9041/4	kpl.	2,0000		2,0000							
137.	zlewozmywaki z blachy stalowej	szt.	1,0000		1,0000							

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
138.	Złącze RJ-45 K6, UTP, 8 kolorów do wyboru VOL-OCK6-U	szt	45,0000		45,0000							
139.	ziom ścierny o spoiwie ceramicznym i żywicznym	kg	0,1320		0,1320							
140.	żarówki	szt.	14,5600		14,5600							
141.	materiały pomocnicze	zł										
142.	Materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	5,4900		
2.	przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.	m-g	0,4200		
3.	przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.'	m-g	3,0000		
4.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1,2000		
5.	samochód samowładowczy do 5 t	m-g	32,2296		
6.	środek łączności bezprzewodowej kpl.	m-g	3,4200		
7.	środek transportowy	m-g	26,6109		
8.	środek transportowy	m-g	0,6852		
9.	środek transportowy'	m-g	8,0082		
10.	wyciąg	m-g	26,4766		
11.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	18,2675		
12.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	7,6032		
				RAZEM	

Słownie: