


ZESTAW WODOMIERZOWY

Lp.	NAZWA	Ilość
1	Wodomierz jednostrumieniowy DN25, Q _{nom} =6,3m ³ /h	1
2	Zawór kulowy odcinający DN25	2
3	Z. antyskażeniowy np. firmy Socla typ BABM DN25	1
4	Filtr siatkowy Y222P DN25	1
5	Zawór kulowy odcinający ze spustem DN25	1
6	Regulator ciśnienia DN25 np. typ 10BIS firmy Socla	1
7	Redukcja elektrooporowa Dz63/Dz32	2
8	Przejście PE-mosiądz Dz32/1"	2
9	Konsola wodomierzowa	1

UWAGI:

1. Lokalizacja studzienki wodomierzowej wg. planu sytuacyjnego
2. Studzienkę należy utrzymywać w stanie suchym, należy zastosować włązy typu szczelnego
3. Przejście przewodu przez studz. należy wykonać szczelnie



AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa budynku Komisariatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka <i>Wyderka</i> Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG_17_0014
	Adres: Łodygowice, ul. Żywiecka jedn. ewid.: 241708_2 Łodygowice, obręb: 0002 Łodygowice, dz. nr: 6531/9	Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka <i>Wyderka</i> Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/PWOS/13	Data: październik 2017
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opracowanie: inż. Karolina Skrobol <i>Skrobol</i>	Branża: sanitarna
Tytuł rysunku: Schemat studni wodomierzowej			Skala rysunku: -
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pismem uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			Numer rysunku: PZT-05