rys SP-05-2



LEGENDA:

- 1 x RJ45 kat. 6 - gniazdo dla videodomofonu IP - wys. montażu 1.6m
- 2 x RJ45 kat. 6 - wg. szczegółu B
- 3 x RJ45 kat. 6 - wg. szczegółu A
- Kabel U/UTP kat. 6 23AWG 250 MHz LSZH
- Światłowód jednomodowy uniwersalny 24xSt/125/1550nm luźna tuba ULSZH
- Światłowód jednomodowy uniwersalny 8xSt/125/1550nm luźna tuba ULSZH
- Światłowód jednomodowy uniwersalny 48xSt/125/1550nm luźna tuba ULSZH
- YTKSY 63x2x0.5

UWAGI:

1. Przewody prowadzić w trasach kablowych zwydzielonych dla instalacji elektroenergetycznych.
2. Trasy kablowe wykonane z koryt stalowych oraz koryt DLP ujęte w projekcie instalacji elektrycznych.
3. Jeżeli na rysunku nie określono wysokości, gniazda montować zgodnie z trasą koryt DLP poza korytami na wysokości 0.3m licząc od poziomu posadzki.

SZCZEGÓŁ A

Opis	Ilość
Płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45	1
Płyta czołowa kątowa 45x45 1xRJ45	1
Moduł gniazda RJ45 ekranowany	3
Uchwyt montażowy Mosaic 4 modułowy	1
Ramka 4 modułowa	1

SZCZEGÓŁ B

Opis	Ilość
Płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45	1
Moduł gniazda RJ45 ekranowany	2
Uchwyt montażowy Mosaic 2 modułowy	1
Ramka 2 Modułowa	1

meritum grupa budowlana	m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 32-500 Chrzanów ul.Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13					
Projektował	mgr inż. Tomasz Kasiak		WARSTWY PODŁOGI		Obiekt:	Plik
Opracował	mgr inż. Grzegorz Latuchie	Rodzaj:			Skala:	1:100
Sprawdził					Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 14, 40-026 Katowice
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO RZUT POZIOMU +1				Lokalizacja:	Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 14 w Katowicach, działka nr: 4102/10 wraz z budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 7 Bielsko-Biała na dz. nr 4102/7
					Branża:	ELEKTRYCZNA
					Nr rys.	SP-05-1/v4