LEGENDA:

- 1 x RJ45 kat. 6 - gniazdo dla videodomofonu IP - wys. montażu 1.6m
- 2 x RJ45 kat. 6 - wg. szczegółu B
- 3 x RJ45 kat. 6 - wg. szczegółu A
- Kabel U/UTP kat. 6 23AWG 250 MHz LSZH
- Światłowód jednomodowy uniwersalny 24x9/125/1550nm luźna tuba ULSZH
- Światłowód jednomodowy uniwersalny 8x9/125/1550nm luźna tuba ULSZH
- Światłowód jednomodowy uniwersalny 48x9/125/1550nm luźna tuba ULSZH
- YTKSY 53x2x0.5

UWAGI:

1. Przewody prowadzić w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji słaboprądowych.
2. Trasy kablowe wykonane z koryt stalowych oraz koryt DLP ujęto w projekcie instalacji elektrycznych.
3. Jeżeli na rysunku nie określono wysokości, gniazda montować zgodnie z trasą koryt DLP poza korytami na wysokości 0.3m licząc od poziomu posadzki

SZCZEGÓŁ A



Opis	Ilość
Płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45	1
Płyta czołowa kątowa 45x45 1xRJ45	1
Moduł gniazda RJ45 ekranowany	3
Uchwyt montażowy Mosaic 4 modułowy	1
Ramka 4 Modułowa	1

SZCZEGÓŁ B



Opis	Ilość
Płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45	1
Moduł gniazda RJ45 ekranowany	2
Uchwyt montażowy Mosaic 2 modułowy	1
Ramka 2 Modułowa	1

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów ul.Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Knapik		MAP/0052/ POOE/13	09.2017
Opracował	mgr inż. Grzegorz Latocha			09.2017
Sprawdził				

Stadium: PW

Skala: 1:100

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestycja: "Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15"

Lokalizacja: Bielsko - Biała, ul. Wapienna i Piekarska, działka nr: 4102/15

Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO RZUT POZIOMU -2

Branża: ELEKTRYCZNA

Nr rys.: SP-02-1/v4