ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SZ-11

tynk cienkowarstwowy (akrylowo-silikon)	2 cm
styropian λ=0,031 [W/mK]	20 cm
bloczek betonu komórkowego PP2,5/0,4 λ=0,11 [W/mK]	36,5 cm
tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń)	1,5 cm

SZ-12 („POGRUBIENIA" NA PIĘTRZE)

tynk cienkowarstwowy (akrylowo-silikon)	2 cm
styropian λ=0,031 [W/mK]	30 cm
bloczek betonu komórkowego PP2,5/0,4 λ=0,11 [W/mK]	36,5 cm
tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń)	1,5 cm

SZ-13

tynk cienkowarstwowy (akrylowo-silikon)	2 cm
styropian λ=0,031 [W/mK]	20 cm
bloczek betonu komórkowego PP2,5/0,4 λ=0,11 [W/mK]	24 cm
tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń)	1,5 cm

SZ-14

tynk cienkowarstwowy (akrylowo-silikon)	2 cm
wełna mineralna λ=0,035 [W/mK]	20 cm
bloczek betonu komórkowego PP2,5/0,4 λ=0,11 [W/mK]	24 cm
tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń)	1,5 cm

SZ-31

tynk cienkowarstwowy (akrylowo-silikon)	2 cm
styropian λ=0,031 [W/mK]	30 cm
ściana żelbetowa wg proj. konstr.	25 cm
tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń)	1,5 cm

SZ-32

tynk cienkowarstwowy (akrylowo-silikon)	2 cm
styropian λ=0,031 [W/mK]	30 cm
ściana żelbetowa wg proj. konstr.	25 cm
płyta gk klejona (wytrzewiana)	1,5 cm
tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń)	1,5 cm

SZ-43

tynk mozaikowy/folia kubełkowa	2 cm
polistyren ekstrudowany XPS λ=0,04 [W/mK]	25 cm
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa	
płyta żelbetowa	25 cm
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa	
polistyren ekstrudowany XPS λ=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie)	5cm

SZ-42

polistyren ekstrudowany XPS λ=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie)	5 cm
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa	
płyta żelbetowa	25 cm
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa	
polistyren ekstrudowany XPS λ=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie)	5cm

SZ-5

tynk mozaikowy/folia kubełkowa	2 cm
polistyren ekstrudowany XPS λ=0,04 [W/mK]	25 cm
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa	
ściana żelbetowa wg proj. konstr.	25 cm
izolacja przeciwwodna bitumiczna bezszwowa	
polistyren ekstrudowany XPS λ=0,04 [W/mK] (do poziomu chudego betonu warstw posadzki na gruncie)	5cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

SW-11

tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń: malowanie/płytki gresowe/tapeta)	1,5 cm
bloczek betonu komórkowego PP4/0,6 λ=0,11 [W/mK]	36,5 cm
tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń)	1,5 cm

SW-12

tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń: malowanie/płytki gresowe/tapeta)	1,5 cm
bloczek betonu komórkowego PP4/0,6 λ=0,11 [W/mK]	18 cm
tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń: malowanie/płytki gresowe/tapeta)	1,5 cm

SW-13

tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń: malowanie/płytki gresowe/tapeta)	1,5 cm
bloczek betonu komórkowego PP4/0,6 λ=0,11 [W/mK]	11,5 cm
tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń: malowanie/płytki gresowe/tapeta)	1,5 cm

SW-14

tynk cienkowarstwowy o drobnej strukturze+malowanie	0,5 cm
wełna mineralna λ=0,042 [W/mK]	5 cm
bloczek betonu komórkowego PP4/0,6 λ=0,11 [W/mK]	24 cm
tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń: malowanie/płytki gresowe/tapeta)	1,5 cm

SW-21

tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń: malowanie/płytki gresowe/tapeta)	1,5 cm
regla pełna	15 cm
tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń: malowanie/płytki gresowe/tapeta)	1,5 cm

SW-22

tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń: malowanie/płytki gresowe/tapeta)	1,5 cm
regla pełna	12 cm
tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń: malowanie/płytki gresowe/tapeta)	1,5 cm

SW-23

tynk cienkowarstwowy o drobnej strukturze+malowanie	0,5 cm
wełna mineralna λ=0,042 [W/mK]	5 cm
regla pełna	25 cm
tynk cementowo – wapienny z gładzią (wykończenie ściany wg zestawienia pomieszczeń: malowanie/płytki gresowe/tapeta)	1,5 cm


1
2
3
4
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
7260
gabinet komendanta
1.09 17,99 m²
wykładzina dywanowa
H=+ 2,50 m
węzeł sanitarny
1.08 4,43 m²
płytki gresowe 60x60
H=+ 2,50 m
pom. socjalne
1.07 6,63 m²
płytki gresowe 60x60
H=+ 2,50 m
sala odprawiania tradycji
1.06 32,20 m²
wykładzina dywanowa
H=+ 2,50 m - 3,00 m
pokój biurowy
1.05 13,68 m²
wykładzina PCW
H=+ 2,50 m
pokój biurowy
1.04 12,94 m²
wykładzina PCW
H=+ 2,50 m
sekretariat
1.10 22,70 m²
wykładzina dywanowa
H=+ 2,50 m
komunikacja
1.02 9,49 m²
płytki gresowe 60x60
H=+ 2,40 m
komunikacja
1.03 16,19 m²
płytki gresowe 60x60
H=+ 2,40 m
przedsionek wc męskie
1.16 1,67 m²
płytki gresowe 60x60
H=+ 2,50 m
przedsionek wc damskie
1.14 2,48 m²
płytki gresowe 60x60
H=+ 2,50 m
wc damskie
1.15 1,82 m²
płytki gresowe 60x60
H=+ 2,50 m
wc męskie
1.17 1,67 m²
płytki gresowe 60x60
H=+ 2,50 m
gabinet zastępcy komendanta
1.11 17,89 m²
wykładzina dywanowa
H=+ 2,50 m
klatka schodowa
1.01 17,73 m²
płytki gresowe 60x60
H=+...
pokój biurowy
1.19 8,89 m²
wykładzina PCW
H=+ 2,50 m
pokój biurowy
1.20 10,47 m²
wykładzina PCW
H=+ 2,50 m
pokój biurowy
1.21 13,24 m²
wykładzina PCW
H=+ 2,50 m
pom. monitoringu
1.22 5,00 m²
wykładzina PCW
H=+ 2,50 m
ściana przesklona EI60 z mocowaniem do sufitu do wysokości sufitu podwieszanego, panel zabudowy na typ. CP
ściana przesklona EI60 z mocowaniem do sufitu do wysokości sufitu podwieszanego, panel zabudowy na typ. CP
odporność ogniowa: RE60
rozdzielacz pożarowy wodny DN 80 zabudowa w ŚKP
rozdzielacz pożarowy wodny DN 80 zabudowa w ŚKP
rura spustowa systemowa oprzekroju prostokątnym 70x80zagłębiona w ocieplenia,siatka+tynk cienkowarstwowy