


D-1

blacha płaska na rąbek stojący 1,0 cm
 folia budowlana
 płyta OSB NRO (na mijankę) 1,2 cm
 płyta OSB NRO (na mijankę) 1,2 cm
 przestrzeń wentylowana/kontrtata 5x4 cm
 folia paroizolacyjna
 krokiew drewniana/wełna mineralna $\lambda=0,036$ [W/mK] 20 cm
 podkonstrukcja/wełna mineralna $\lambda=0,031$ [W/mK] 30 cm
 folia paroprzepuszczalna
 płyta gk typ DF (klasa odporności ogniowej EI30) 2x1,25 cm



meritum
grupa budowlana

meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek			MPOIA 063/2008 bez ograniczeń w spec. architektonicznej	09.2017	Stadium: PW	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Opracował	inż. arch. Patryk Grzegorzczak	Podpis			09.2017	Skala: 1:20	Inwestycja: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną, teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budowę wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych), przebudowę sieci ciepłowniczej oraz przebudowę chodnika.
							Lokalizacja: Wojkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2 obręb:0001 Wojkowice
Nazwa rysunku: DETAL KLAPY ODDYMIAJĄCEJ							Branża: ARCHITEKTURA
							Nr rys.: AD_10