

1
- płytki gresowe na kleju.....1,5 cm
- wylewka cementowa zbrojona .....6 cm
- folia PE
- styropian EPS 100.....15 cm
- 2 x papa termozgrzewalna
- chudy beton .....10 cm
- piasek gruby.....40 cm
- tłuczeń kamienny.....40 cm
- grunt rodzimy

2
- płyta betonowa zbrojona / utwardzona powierzchniowo .....8-10 cm
- folia PE
- styropian EPS 200.....10 cm
- 2 x papa termozgrzewalna
- chudy beton .....10 cm
- piasek gruby.....40 cm
- tłuczeń kamienny.....40 cm
- grunt rodzimy

3
- płytki gresowe na kleju.....1,5 cm
- wylewka cementowa zbrojona .....5 cm
- folia PE
- styropian EPS 200.....3 cm
- strop TERIVA 6.0.....34 cm
- sufit podwieszany (modułowy 60x60)

4
- płytki gresowe na kleju.....1,5 cm
- wylewka cementowa zbrojona.....5 cm
- folia PE
- styropian EPS 200.....3 cm
- strop TERIVA 6.0.....34 cm
- styropian EPS 100.....30 cm
- tynk na siatce.....1 cm

5
- 2 x papa termozgrzewalna (P+W)
- styropian laminowany EPS 100.....5 cm
- płyty korytkowe zacierane zaprawą.....11cm
- przestrzeń wentylacyjna.....20-75cm
- styropian EPS 100.....10 cm
- styropian EPS 100.....20 cm
- folia PE
- strop TERIVA 6.0.....34 cm
- sufit podwieszany (modułowy 60x60)

6
- tynk cienkowarstwowy na siatce.....0,5 cm
- styropian EPS 70 / wełna mineralna.....20 cm
- pustak z ceramiki poryzowanej.....25 cm
- tynk cementowo-wapienny.....1,5 cm
- gładź gipsowa

7
- tynk mozaikowy na siatce.....0,5 cm
- styrodur XPS 30.....20 cm
- hydroizolacja (2 x masa bitumiczna)
- pustak z ceramiki poryzowanej.....25 cm
- tynk cementowo-wapienny.....1,5 cm
- gładź gipsowa

8
- folia kubełkowa
- styrodur XPS 30.....20 cm
- hydroizolacja (2 x masa bitumiczna)
- ruszt żelbetowy.....30 cm
- hydroizolacja (2 x masa bitumiczna)

9
- kostka betonowa.....8 cm / 6 cm
- podsypka piaskowo-cementowa.....5 cm
- kliniec kamienny (0-31,5 mm).....30 cm
- grunt rodzimy

Jednostka projektowa:
An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na działce nr 1979/35

Adres:
Wola, ul. Lipowa
jedn. ewid.: 241003_2 Miedźna, obręb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Projektant:
mgr inż. arch. Grzegorz Borek
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr UAN-VI-1227/315/87

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Michał Kuś
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 32/SLOKK/2014/II

Opracowanie:
mgr inż. arch. Artur Kubik

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Numer projektu: AAG_17_0010
Data: wrzesień 2017
Branża: arch.-bud.
Skala rysunku: 1:50

Tytuł rysunku: Przekrój B-B

Numer rysunku: ab-05

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie