

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową zlokalizowanej w Istebnej na dz. nr 789/13,789/12,789/9 i 735
ADRES INWESTYCJI : Istebna Dzielec, jed. ewid. 240309_2 Istebna obręb 0001 Istebna dz.nr 789/13,789/12,789/9 i 735
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
BRANŻA : Roboty budowlane
DATA OPRACOWANIA : 24 listopad 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24 listopad 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie terenu					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0, 25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m ³		
d.1	0202-04	209.00	m ³	209.00	
				RAZEM	209.00
2	KNNR 1	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³		
d.1	0208-02	Krotność = 4	m ³	209.00	
		209.00		RAZEM	209.00
3	KNNR 6 101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	2	44.00	m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
4	KNNR 6	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m ²		
d.1	0101-03	392.50	m ²	392.50	
				RAZEM	392.50
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m ²		
d.1	0103-03	393.00	m ²	393.00	
				RAZEM	393.00
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0205-04	251.48	m ³	251.48	
				RAZEM	251.48
7	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m ³		
d.1	0208-02	251.48	m ³	251.48	
				RAZEM	251.48
8		Oплата za składowanie urobku	m ³		
d.1		251.48	m ³	251.48	
				RAZEM	251.48
2		Nawierzchnie			
9	KNR 9-11	Wzmocnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
d.2	0101-02	393.00	m ²	393.00	
				RAZEM	393.00
10	KNNR 6	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²		
d.2	0106-02	393.00	m ²	393.00	
				RAZEM	393.00
11	KNNR 6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.2	0113-02	393.00	m ²	393.00	
				RAZEM	393.00
12	KNNR 6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.2	0113-02	393.00	m ²	393.00	
				RAZEM	393.00
13	KNR 9-11	Wzmocnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
d.2	0101-02	44.00	m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
14	KNNR 6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.2	0113-02	44.00	m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
15	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0502-03	300.00	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
16	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0502-02	93.00	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
17	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m ³		
d.2	0402-04	45.37008	m ³	45.37	
				RAZEM	45.37
18	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m	m ³		
d.2	0402-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17.83845	m ³	17.84	
				RAZEM	17.84
19	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	150.4965	m	150.50	
	korekta obmiaru	-0.001	m	0.00	
				RAZEM	150.50
20	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem pod krawężniki najazdowy	m ³		
d.2	0402-04	8.95965	m ³	8.96	
				RAZEM	8.96
21	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	16.905	m	16.91	
				RAZEM	16.91
22	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m ³		
d.2	0402-04	22.583505	m ³	22.58	
				RAZEM	22.58
23	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	55.7865	m	55.79	
	korekta obmiaru	-0.001	m	0.00	
				RAZEM	55.79
24	KNR 2-31	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - analogia - opaska - żwirek płukany	m ²		
d.2	0202-01	9.60	m ²	9.60	
				RAZEM	9.60
3		Zieleń			
25	wycena indywidualna	Dowóz ziemi urodzajnej	m ³		
d.3		254.00*0.2	m ³	50.80	
				RAZEM	50.80
26	KNNR 1	Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim	m ³		
d.3	0526-01	254.00*0.2	m ³	50.80	
				RAZEM	50.80
27	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - z obsianiem trawą	m ²		
d.3	0501-01	254	m ²	254.00	
				RAZEM	254.00
4		Mała architektura			
28	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stojaków na rowery	kpl.		
d.4		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
31	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pylon z napisem policja	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	wycena indywidualna	Wiata śmietnikowa	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		wkopanie budynku w skarpe			
33	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim	m ³		
d.5	0122-03	15.00*10.00*0.60	m ³	90.00	
				RAZEM	90.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.5	KNNR 1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 15.00*10.00*0.60	m ³ m ³	 90.00	 90.00
35 d.5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km 15.00*10.00*0.60	m ³ m ³	 90.00	 90.00
36 d.5		Opłata za składowanie urobku 15.00*10.00*0.60	m ³ m ³	 90.00	 90.00
				RAZEM	90.00