

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową zlokalizowanej w Istebnej na dz. nr 789/13,789/12,789/9 i 735
ADRES INWESTYCJI : Istebna Dzielec, jed. ewid. 240309_2 Istebna obręb 0001 Istebn dz.nr 789/13,789/12,789/9 i 735
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : 24 listopad 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24 listopad 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		rozbiórka fundamentów			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1 .1	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
		4.00*5.00*0.15	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1.1 .1	KNR 4-04 0302-05	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 100 cm	m ³		
		4.00*1.20*0.30*2+5.00*1.20*0.30*2	m ³	6.480	
				RAZEM	6.480
3 d.1.1 .1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		9.48	m ³	9.480	
				RAZEM	9.480
4 d.1.1 .1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		9.48	m ³	9.480	
				RAZEM	9.480
5 d.1.1 .1	analiza indywidualna	utyliczacja gruzu	m ³		
		9.48	m ³	9.480	
				RAZEM	9.480
1.1.2		rozbiórka nawierzchni utwardzonych			
6 d.1.1 .2	KNR 2-31 0811-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie nawierzchni z trelinki	m ²		
		380.00	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
7 d.1.1 .2	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
		29.00	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
8 d.1.1 .2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		(380+29)*0.10	m ³	40.900	
				RAZEM	40.900
9 d.1.1 .2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		40.9	m ³	40.900	
				RAZEM	40.900
10 d.1.1 .2	analiza indywidualna	utyliczacja gruzu	m ³		
		40.9	m ³	40.900	
				RAZEM	40.900
1.2		rozbiórka kanalizacji			
11 d.1.2	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		25.00*1.00*1.20	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
12 d.1.2	KNR-W 4-02 0229-01 analogia	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie, rozbiórka kanalizacji	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
13 d.1.2	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³		
		30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
14 d.1.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		30*0.10*0.10	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
15 d.1.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	analiza indywidualna	utylicacja gruzu	m ³		
d.1.2		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300