

SCHEMAT WĘZŁA WODOCIĄGOWEGO W1



LEGENDA:

W	proj. węzeł wodociągowy
	teren projektowany
	teren istniejący

UWAGI:

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody przebudowywanej sieci wykonać z rur polietylenowych PE100 RC SDR11
3. Przewody wodociągowe układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20 cm, na całej długości i zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm, ponad wierzch rury
4. Dokładną rzędną włączenia do wodociągu ustalić na montażu
5. Minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m, przewody ułożone powyżej należy ocieplić
6. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
7. Rzędną skrzynki zasuwy dostosować do poziomu dróg i chodników
8. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
9. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
10. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i profilami
11. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

Jednostka projektowa:
AAG
An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji: Budowa nowej sledzlby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanej w Istebnej, na dz. nr 789/13, 789/12, 789/9 i 735

Adres: Istebna Dzielec, jedn. ewid.: 240309_2 Istebna, obręb: 0001 Istebna, dz. nr: 789/13, 789/12, 789/9 i 735

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09

Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/POOS/13

Opracowanie: inż. Karolina Skrobol

Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Oddołomek, mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Numer projektu: AAG_17_0024

Data: listopad 2017

Branża: sanitarna

Skala rysunku: 1:100/100

Tytuł rysunku: Profil podłużny przyłącza wodociągowego

Numer rysunku: PZT-02s

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A3+