

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową  
ADRES INWESTYCJI : Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 23 - jedn. ewid.: 241604\_2 Wilkowice, obręb: 0008 Kroczyce Okupne, dz. nr: 2026/5,2026/27  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
ADRES INWESTORA : ul. Lompy 19, 40-038 Katowice  
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu  
DATA OPRACOWANIA : 16 listopad 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16 listopad 2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Zagospodarowanie terenu</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km 209.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 209.00	 209.00
				RAZEM	209.00
2 d.1	KNNR 1 0208-02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 4 209.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 209.00	 209.00
				RAZEM	209.00
3 d.1	KNNR 6 101- 2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 44.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.00	 44.00
				RAZEM	44.00
4 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 349.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 349.00	 349.00
				RAZEM	349.00
5 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 393.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 393.00	 393.00
				RAZEM	393.00
6 d.1	KNNR 1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 251.48	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 251.48	 251.48
				RAZEM	251.48
7 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km 251.48	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 251.48	 251.48
				RAZEM	251.48
8 d.1		Oplata za składowanie urobku 251.48	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 251.48	 251.48
				RAZEM	251.48
<b>2</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
9 d.2	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 393.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 393.00	 393.00
				RAZEM	393.00
10 d.2	KNNR 6 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm 393.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 393.00	 393.00
				RAZEM	393.00
11 d.2	KNNR 6 0113-02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 393.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 393.00	 393.00
				RAZEM	393.00
12 d.2	KNNR 6 0113-02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 393.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 393.00	 393.00
				RAZEM	393.00
13 d.2	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 44.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.00	 44.00
				RAZEM	44.00
14 d.2	KNNR 6 0113-02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 44.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.00	 44.00
				RAZEM	44.00
15 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 349.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 349.00	 349.00
				RAZEM	349.00
16 d.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 44.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.00	 44.00
				RAZEM	44.00
17 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 45.37008	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 45.37	 45.37
				RAZEM	45.37

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m 17.83845	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17.84	
				RAZEM	17.84
19 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 150.4965	m	150.50	
	korekta obmiaru	-0.001	m m	0.00	
				RAZEM	150.50
20 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki najazdowy 8.95965	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.96	
				RAZEM	8.96
21 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 16.905	m m	16.91	
				RAZEM	16.91
22 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża 22.583505	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 22.58	
				RAZEM	22.58
23 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 55.7865	m m m	55.79 0.00	
	korekta obmiaru	-0.001			
				RAZEM	55.79
24 d.2	KNR 2-31 0202-01	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - analogia - opaska - żwirek płukany 13.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.00	
				RAZEM	13.00
<b>3</b>		<b>Zieleń</b>			
25 d.3	wycena indywidualna	Dowóz ziemi urodzajnej 298.00*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 59.60	
				RAZEM	59.60
26 d.3	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim 298.00*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 59.60	
				RAZEM	59.60
27 d.3	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - z obsianiem trawą 298.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 298.00	
				RAZEM	298.00
<b>4</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
28 d.4	wycena indywidualna	Ogrodzenia panelowe na gotowych słupkach, wysokość 1,80 m, wypełnienie panelowe o oczkach 50x200mm, prety fi 5mm, ocynkowane i malowane, kolor grafitowy 94.878	m m	 94.88	
				RAZEM	94.88
29 d.4	KNR 2-02 1808-11	Brama ogrodzeniowa stalowa, z wypełnieniem pionowym z kątownika, dwuskrzydłowe o szerokości w świetle 4,0 m 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
30 d.4	KNR 2-02 1808-11	Furtka ogrodzeniowa stalowa, z wypełnieniem pionowym z kątownika, jednoskrzydłowe o szerokości w świetle 1,10 m 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
<b>5</b>		<b>Mała architektura</b>			
31 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
32 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
33 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stojaków na rowery 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż pylon z napisem policja	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	d.5 wycena indywidualna	Wiata śmietnikowa	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00