

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz1	WARSTWA	Grubość	Sw4	WARSTWA	Grubość
	Płyta karbonatyzacji mineralny na systemowej zaprawie klejącej (mocnej ściąć, malowany farbą silikonową)	1,5		Gładź biblioteczna ogólna z przejściem kurdonkuwej	1,2
	Tynk cementowo-wapienny mineralny na systemowej zaprawie klejącej (mocnej ściąć, malowany farbą silikonową)	1,5	Sw5	WARSTWA	Grubość
	Izolacja termiczna - wełna mineralna - płytowa mocowana metalową siatką (metal na zaprawie klejącej z wykończeniem tapnikiem	18		płyta HPL	1
	Płyta wapniowo-krzemianowa (Fugle wapienno- zasilicowa, klasa B+/200kPa, o gęstości min. 2000kg/m3, układana na systemowej zaprawie klejowej zazbrojeniowanej MTS	24	Sw6	WARSTWA	Grubość
	Izolacja termiczna - wełna mineralna w pyle 0-11	1,5		Warstwa wykończeniowa	
	Warstwa wykończeniowa			Gładź gipsowa	1,2
Sz2	WARSTWA	Grubość		Ściana żelbetowa ogólna z przejściem kurdonkuwej	7,5
	Tynk cementowo-wapienny mineralny (wysoczy ściąć, malowany farbą silikonową)	1,5		Warstwa wykończeniowa	
	Ściana żelbetowa ogólna z przejściem kurdonkuwej		Sw7	WARSTWA	Grubość
	Warstwa wykończeniowa - farba wodoodporna w kolorze szarym			Warstwa wykończeniowa	
Sz3	WARSTWA	Grubość		Gładź gipsowa	1,5
	Tynk cementowo-wapienny mineralny (wysoczy ściąć, malowany farbą silikonową)	1,5		Ściana żelbetowa ogólna z przejściem kurdonkuwej	24
	Izolacja termiczna - wełna mineralna - płytowa mocowana metalową siatką (metal na zaprawie klejącej z wykończeniem tapnikiem	18		Warstwa wykończeniowa - farba wodoodporna	1,5
	Płyta wapniowo-krzemianowa (Fugle wapienno- zasilicowa, klasa B+/200kPa, o gęstości min. 2000kg/m3, układana na systemowej zaprawie klejowej zazbrojeniowanej MTS	24	POSADZKA		
	Izolacja termiczna - wełna mineralna w pyle 0-11	1,5		WARSTWA	Grubość
Sz4	WARSTWA	Grubość	P1	warstwa wykończeniowa	0,2-2
	Izolacja termiczna - wełna mineralna - płytowa mocowana metalową siatką (metal na zaprawie klejącej z wykończeniem tapnikiem	18		wyrówna betonowa samopoziomująca o gęstości min. 1800kg/m3	6-8
	Płyta wapniowo-krzemianowa (Fugle wapienno- zasilicowa, klasa B+/200kPa, o gęstości min. 2000kg/m3, układana na systemowej zaprawie klejowej zazbrojeniowanej MTS	24		wylewka betonowa samopoziomująca o gęstości min. 1800kg/m3 zbrojona siatką stalową 10x10cm Ø3mm	6-8
	Izolacja termiczna - wełna mineralna w pyle 0-11	1,5		folia PE	
	Warstwa wykończeniowa			izolacja termiczna - styropian EPS	15
	WARSTWA	Grubość		płyta żelbetowa	30
Sz5	Izolacja przeciwwilgoci - bitumiczna - zgrzewana		P2	zwarzycna hydroizolacja mineralna podłoże	10
	Izolacja termiczna - wełna mineralna - płytowa	1,5		WARSTWA	Grubość
	Płyta wapniowo-krzemianowa (Fugle wapienno- zasilicowa, klasa B+/200kPa, o gęstości min. 2000kg/m3, układana na systemowej zaprawie klejowej zazbrojeniowanej MTS	18		warstwa wykończeniowa	
	Płyta OSB - wełna mineralna - płytowa	2		wyrówna betonowa samopoziomująca o gęstości min. 1800kg/m3	19
	Blachodachówka ocynkowana			Gładź gipsowa	1,5
	Rama stalowa - wełna mineralna			Warstwa wykończeniowa	
	Gładź gipsowa		P3	WARSTWA	Grubość
	Warstwa wykończeniowa			warstwa wykończeniowa	8
	WARSTWA	Grubość		wyrówna betonowa samopoziomująca o gęstości min. 1800kg/m3	8
Sz6	Izolacja przeciwwilgoci - bitumiczna - zgrzewana			folia PE	
	Izolacja termiczna - wełna mineralna - płytowa	1,5		termoizolacja - wełna mineralna	6,5
	Płyta wapniowo-krzemianowa (Fugle wapienno- zasilicowa, klasa B+/200kPa, o gęstości min. 2000kg/m3, układana na systemowej zaprawie klejowej zazbrojeniowanej MTS	24		płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	26,0
	Izolacja termiczna - wełna mineralna	1,5		WARSTWA - w pom. kojców 2.29	2.29
	Warstwa wykończeniowa			warstwa wykończeniowa	2,1-5
	WARSTWA	Grubość	P4	wyrówna betonowa samopoziomująca o gęstości min. 1800kg/m3	10
Sw1	Warstwa wykończeniowa			wylewka betonowa samopoziomująca o gęstości min. 1800kg/m3 zbrojona siatką stalową 10x10cm Ø3mm	
	Tynk cementowo-wapienny mineralny (gładź z użyciem technicznych zaś - wykończenie ścian wewnętrznych)	1,5		folia PE	
	Płyta wapniowo-krzemianowa (Fugle wapienno- zasilicowa, klasa B+/200kPa, o gęstości min. 2000kg/m3, układana na systemowej zaprawie klejowej zazbrojeniowanej MTS	24		izolacja termiczna - styropian EPS	3
	Tynk cementowo-wapienny mineralny (gładź z użyciem technicznych zaś - wykończenie ścian wewnętrznych)	1,5		zwarzycna hydroizolacja mineralna	3
	Warstwa wykończeniowa			płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	16
	WARSTWA	Grubość		podłoże: piaski zdatny wysiewem	30
Sw2	Warstwa wykończeniowa		DACH		
	Tynk cementowo-wapienny mineralny (gładź z użyciem technicznych zaś - wykończenie ścian wewnętrznych)	1,5		WARSTWA	Grubość
	Płyta wapniowo-krzemianowa (Fugle wapienno- zasilicowa, klasa B+/200kPa, o gęstości min. 2000kg/m3, układana na systemowej zaprawie klejowej zazbrojeniowanej MTS	12	D1	membrana dachowa mechaniczne mocowana do podłoża	0,18
	Tynk cementowo-wapienny mineralny (gładź z użyciem technicznych zaś - wykończenie ścian wewnętrznych)	1,5		termoizolacja - wełna wełna mineralna	20
	Warstwa wykończeniowa			folia PE	
	WARSTWA	Grubość		warstwa spadkowa: beton lekki	25+
Sw3	Warstwa wykończeniowa			płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	32
	Tynk cementowo-wapienny mineralny (gładź z użyciem technicznych zaś - wykończenie ścian wewnętrznych)	1,5		podłoże: piaski - rozsypać wg rzutu dolline	30
	Płyta wapniowo-krzemianowa (Fugle wapienno- zasilicowa, klasa B+/200kPa, o gęstości min. 2000kg/m3, układana na systemowej zaprawie klejowej zazbrojeniowanej MTS	12	D2	WARSTWA	Grubość
	Tynk cementowo-wapienny mineralny (gładź z użyciem technicznych zaś - wykończenie ścian wewnętrznych)	1,5		Ekrany kapitalowe: wg projektu konstrukcji	0,7mm
	Warstwa wykończeniowa			płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	
	WARSTWA	Grubość			
	Warstwa wykończeniowa				
	Gładź gipsowa	1,5			
	Ściana żelbetowa z nadziu systemowego wygenerowego wełną mineralną (dodatnia z kaziej strony ściany) - wełna mineralna w pakcie gipsowej	7,5			
	Gładź gipsowa	1,5			
	Warstwa wykończeniowa				

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nakcty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy nakcty rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika są odnosza z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wymiary w rysunkach są wymiarami wykonawczymi, według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym nakcty wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nakcty zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych domiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pożz. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku i lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku i lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634/1
LOKALIZACJA	Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG

ul. Lotnicza nr 2
42-202 Częstochowa
tel./fax: +48 (0 34) 31 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Jan Krzysztof Nikiash	MP-OA/OKK/ua/BA/0010 w specjalności architektoniczna zlta nr WP-0817	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Wojciech Kucharski		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek	MWP/OKK/ua/BD/011 w specjalności architektoniczna nr zlty WP-0873	
TREŚĆ RYS.			SKALA

RZUT PARTERU
BUDYNKI B i C

1:100

DATA	14 GRUDNIA 2016	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA A	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	A.11

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, modyfikowany, udostępniany osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela. Dotyczy wszystkich rysunków, opisów i dokumentacji.