40 miejsc postojowych

Zejście do posadzki Kratka 200x200

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex
Wydajność:
- chłodzenie: 7,8 kW (nom.)
- grzanie: 9,0 kW (nom.)
Pobór mocy:240 W
Sprężarka dysp.: 140 Pa
Wymiary: 900x270x700 (SxWxG)
Zasilanie: 1-220-240/50,60 ~/V/Hz
Waga: 25,3 kg
Automatyka przystosowana do pracy redundantnej

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
Pobór mocy:
- chłodzenie: 2,41 kW
- grzanie: 2,62 kW
Zakres pracy: -5°C
- chłodzenie: -15°C - 48°C
- grzanie: -18°C - 18°C
Wymiary: 950x834x330 (SxWxG)
Zasilanie: 1-220-240/50,60 ~/V/Hz
Waga: 58 kg

Wentylator kanałowy
Wydajność: 100 m³/h
Sprężarka: 50 Pa
Napięcie: 230V
Moc elektryczna: 0,03 kW
Masa: 5 kg

Wentylator kanałowy wywiewny
W wykonaniu Ex
Wydajność:
- praca normalna: 400 m³/h
- praca awaryjna: 1800 m³/h
Sprężarka: 350 Pa
Napięcie: 230V
Moc elektryczna: 0,55 kW
Natężenie prądu:2,7 A
Masa: 85 kg
Sterowanie wg systemu detekcji wodoru (według osobnego zestawienia)

Wentylator kanałowy nawiewny
W wykonaniu Ex
Wydajność:
- praca normalna: 400 m³/h
- praca awaryjna: 1800 m³/h
Sprężarka: 350 Pa
Napięcie: 230V
Moc elektryczna: 0,55 kW
Natężenie prądu:2,7 A
Masa: 85 kg
Sterowanie wg systemu detekcji wodoru (według osobnego zestawienia)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość
0.01	Komunikacja - K.1	25.92m.	
0.02	Magazyn uzbrojenia 2	17.04m.	3,78 m
0.03	Magazyn uzbrojenia 1	15.10m.	3,78 m
0.04	Komunikacja	6.53m.	3,78 m
0.05	Magazyn wyposażenia NPP	26.54m.	3,78 m
0.06	Komunikacja	8.45m.	2,70 m
0.07	Archiwum	41.96m.	3,78 m
0.08	Magazyn sprzętu techn. policyjnej	21.19m.	3,78 m
0.09	Magazyn sprzętu techn. policyjnej	21.19m.	3,78 m
0.10	Archiwum	41.96m.	3,78 m
0.11	Pom. ćwiczenia technik interwencyjnych	219.20m.	3,00 m
0.12	Siłownia	71.44m.	3,00 m
0.13	Komunikacja	63.00m.	2,70 m
0.14	Magazyn pom. ćwiczeń	15.13m.	4,52 m
0.15	Pom. oczekiwania z salą instruktażową	21.68m.	3,00 m
0.17	Podr. mag. uzbrojenia	6.39m.	3,00 m
0.18	WC	5.63m.	3,00 m
0.19	Sterownia	11.86m.	3,00 m
0.20	Hala strzelań	235.79m.	4,52 m
0.21	Komunikacja	4.65m.	2,70 m
0.22	Komunikacja	4.97m.	2,70 m
0.23	Magazyn tarcz i sprzętu strzeleckiego	12.02m.	3,00 m
0.24	Pom. pierwszej pomocy medycznej	13.52m.	4,50 m
0.25	Pokój instruktora	15.22m.	3,00 m
0.26	Szatnia dla mężczyzn (8os.)	13.68m.	3,00 m
0.27	Węzeł sanitarny	8.15m.	3,00 m
0.28	Węzeł sanitarny	8.17m.	3,00 m
0.29	Szatnia dla kobiet (8os.)	12.63m.	3,00 m
0.30	Pom. na materiały niearchiwalne	23.53m.	4,50 m
0.31	Pom. na materiały niearchiwalne	29.17m.	4,50 m
0.32	Komunikacja	21.99m.	2,70 m
0.33	Komunikacja	20.93m.	2,70 m
0.34	Komunikacja - K.2	29.54m.	
0.35	Węzeł sanitarny	9.26m.	2,50 m
0.36	Hol	112.44m.	3,30 m
0.38	Pokój przyjęć interesantów	13.39m.	2,80 m
0.39	Pokój opiekuna z dzieckiem	10.18m.	2,80 m
0.40	Pokój stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych	44.20m.	2,80 m
0.41	Aneks kuchenny	6.37m.	2,50 m
0.42	WC mężczyzn	8.72m.	2,50 m
0.43	WC kobiet	5.13m.	2,50 m
0.44	Komunikacja	15.67m.	3,30 m
0.45	Sala konferencyjna	24.99m.	2,80 m
0.46	Szatnia	9.70m.	2,80 m
0.48	Komunikacja	15.13m.	3,30 m
0.49	Komunikacja - K.3	27.02m.	
0.50	Węzeł sanitarny	7.08m.	2,50 m
0.51	Szatnia	21.15m.	2,50 m
0.52	Szatnia	6.43m.	2,50 m
0.53	Węzeł sanitarny	5.57m.	2,50 m
0.54	Komunikacja	46.72m.	2,80 m
0.55	Aneks socjalny	20.20m.	2,80 m
0.56	Pom. sztabu kryzysowego	41.30m.	2,80 m
0.57	Pomieszczenie SŁ/TelP	7.06m.	2,80 m
0.58	Pokój Dyżurnego KMP Sosnowiec	41.47m.	2,80 m
0.59	Pokój Zastępcy Dyżurnego KMP Sosnowiec	19.07m.	2,80 m
0.60	Pom. badania zawartości alkoholu	9.90m.	2,80 m
0.61	Pok. Pomocnika Dyżurnego KMP Sosnowiec	22.46m.	2,80 m
0.62	Pom. gospodarcze	7.31m.	2,80 m
0.63	Podręczny magazyn broni	6.09m.	2,80 m
0.64	Pom. wydawania broni	6.37m.	2,80 m
0.65	Magazyn broni krótkiej	15.29m.	2,80 m
0.66	Pom. gospodarcze	2.38m.	2,50 m
0.67	Pom. gospodarcze	2.38m.	2,50 m
0.68	Komunikacja	32.51m.	2,80 m
0.69	Węzeł sanitarny	4.24m.	2,50 m
0.70	Pom. sieci logicznej	4.26m.	3,67
0.71	Komunikacja - K.4	21.73m.	
0.75	Komunikacja	7.88m.	3,40 m
0.76	Hala garażowa - 40 m.p.	1311.41m.	3,90-4,40 m
0.77	Pom. gospodarcze	3.83m.	3,00 m
0.78	Pokój przejściowy 1-os.	3.47m.	3,00 m
0.78a	Pokój przejściowy 1-os.	3.38m2	3,00m
0.79	Pokój przejściowy 1-os.	3.44m.	3,00 m
0.80	Komunikacja	24.74m.	3,00 m
0.81	Węzeł sanitarny	5.39m.	3,00 m
0.82	Depozyt	4.24m.	3,00 m
0.83	Pom. przesłuchań	10.21m.	3,00 m
0.84	Pom. odsłuchu	7.93m.	3,00 m
0.85	Komunikacja	9.00m.	2,30-3,00 m
0.86	Mag. sprzętu NPP KMP Sosnowiec	33.29m.	3,90 m
0.86a	Pom. mag. na sprzęt i wyposażenie teletechn.	25.31m.	3,90 m
0.87	Pomieszczenie napięcia gwarantowanego	17.52m.	3,90 m
0.88	Rozdzielnia elektryczna	17.39m.	3,90 m
0.89	Magazyn	73.44m.	
0.89a	Pom. przyłącza wody	4.78m.	3,78 m

LEGENDA

- Klapa ppoż. z siłownikiem
- V_N=250 m³/h — Ilość powietrza nawiewanego
- V_W=250 m³/h — Ilość powietrza wywiewanego
- Kratka transferowa
- Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym
- Anemostat wywiewny
- Anemostat nawiewny
- Wywiewnik wirowy
- Nawiewnik wirowy
- Kratka wywiewna
- Kratka nawiewna
- Dysza dalekiego zasięgu
- Linia wywiewna WD-3
- Linia wywiewna WD-2
- Linia wywiewna WD-1
- Linia wywiewna W-6
- Linia nawiewna N-6
- Linia wywiewna W-5
- Linia nawiewna N-5
- Linia wywiewna W-4
- Linia nawiewna N-4
- Linia wywiewna W-3
- Linia nawiewna N-3
- Linia wywiewna W-2
- Linia nawiewna N-2
- Linia wywiewna W-1
- Linia nawiewna N-1

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634/1.
LOKALIZACJA	Działka nr 3634 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG — ul. Lubeckiego 2, PL 60-348 Poznań, tel./fax: +48 61 662 11 40, www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	WKP/0278/PWOS/04 w specjalności sanitarnej	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krystian Śmigielski		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ			

TREŚĆ RYS.			SKALA
RZUT KONDYGNACJI I INSTALACJE WENTYLACJI	CZĘŚĆ 2		1:50
DATA	MAJ 2016	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA IS	NR REWZJI 00	NR RYSUNKU	WM.01A

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany / udostępniany osobom trzecim bez uprzedniego pisemnej zgody właściciela.