wyjście ewakuacyjne

OBUDOWA SZACHTU EI 120

ŚCIANA REI 60

ŚCIANA REI 120

ŚCIANA EI30

+ 4,08

+ 4,06

+ 3,83

+ 3,93

maszt flagowy
mocowanie wg detalu nr 15

Klapa ppoż. LxH=500x300, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-230, 500 x 300, OK 7.18 m

Klapa ppoż. LxH=500x300, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-230, 500 x 300, OK 6.85 m

Klapa ppoż. LxH=300x250, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-230, 300x250 + 450 x 250, OK 6.83 m

Klapa ppoż. LxH=450x250, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-230, 450 x 250, OK 6.83 m

Klapa ppoż. LxH=400x250, stal ocynk., KP 30, FDG-WT-8-230, 400 x 250, OK 7.21 m

Klapa ppoż. D=125, Stal ocynk., FDG-WT-8-230, OK 7.21 m

Klapa ppoż. D=160, Stal ocynk., FDG-WT-8-230, 160, OK 7.21 m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość
1.01	Komunikacja - K.1	25.92m,	
1.02	Pomieszczenie porządkowe	2.34m,	2.50 m
1.03	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m,	2.50 m
1.04	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m,	2.50 m
1.05	Umywalnia dla mężczyzn	16.02m,	2.50 m
1.06	Suszarnia	6.48m,	2.50 m
1.07	Szatnia dla mężczyzn (40 os.)	71.20m,	2.50 m
1.08	Pomieszczenie socjalne	17.80m,	2.50 m
1.09	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m,	2.50 m
1.10	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m,	2.50 m
1.11	Pom. LPD sieci logicznej	4.42m,	3.33 m
1.12	Podręczna składnica akt	22.48m,	2.50 m
1.13	Szatnia dla kobiet (8 os.)	14.54m,	2.50 m
1.14	Węzeł sanitarny dla kobiet	10.75m,	2.50 m
1.15	Pom. biurowe 2-os.	17.82m,	2.50 m
1.16	Pom. biurowe 2-os.	17.82m,	2.50 m
1.17	Pom. biurowe 3-os.	25.80m,	2.50 m
1.18	1 - os. pokój asystenta	15.56m,	2.50 m
1.19	Sala odpraw	57.45m,	2.50m
1.20	Pom. biurowe 4-os.	25.19m,	2.50 m
1.21	Podręczna składnica akt	7.37m,	2.50 m
1.22	Komunikacja	83.03m,	2.50 m
1.23	Pom. LPD sieci logicznej	4.24m,	3.33 m
1.24	Komunikacja - K.2	25.92m,	
1.25	Pom. biurowe 3-os.	22.00m,	2.50 m
1.26	Pom. biurowe 2-os.	18.40m,	2.50 m
1.27	Pom. biurowe 2-os.	18.30m,	2.50 m
1.28	Komunikacja	52.22m,	2.50 m
1.29	Pok. kierownika Zesp. Wywiad.-Patrolowego	18.43m,	2.50 m
1.30	Sala odpraw dla funkcjonariuszy merytorycznych	27.44m,	2.50 m
1.31	Pokój Zastępcy Naczelnika	26.52m,	2.50 m
1.32	Pokój Zastępcy Naczelnika	16.19m,	2.50 m
1.33	Sekretariat	25.29m,	2.50 m
1.33a	komunikacja wewnetrzna	7.50m,	2.50 m
1.34	Pomieszczenie pomocnicze	10.28m,	2.50 m
1.36	Pokój naczelnika	29.36m,	2.50 m
1.38	Komunikacja - K.3	25.59m,	
1.39	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m,	2.50 m
1.40	Pom. porządkowe	2.34m,	2.50 m
1.40a	Pom. LPD sieci logicznej	4.26m,	3.33 m
1.41	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m,	2.50 m
1.41a	Pokój z 2 komputerami	14.21m,	2.50 m
1.42	Podręczna składnica akt	13.62m,	2.50 m
1.43	Pom. socjalne	15.67m,	2.50 m
1.44	Pokój Naczelnika	36.76m,	2.50 m
1.45	Pomieszczenie pomocnicze	10.28m,	2.50 m
1.47	Sekretariat	25.91m,	2.50 m
1.48	Pokój Zastępcy Naczelnika	24.40m,	2.50 m
1.49	Pokój z 3 komputerami	18.20m,	2.50 m
1.50	Pokój secjalisty i dowódcy ogniwa	16.80m,	2.50 m
1.51	Pokój kierownika referatu	13.69m,	2.50 m
1.52	Sala odpraw	43.97m,	2.50-3.33 m
1.53	Komunikacja	61.27m,	2.50 m
1.54	Pomieszczenie CPD sieci logicznej	41.39m,	3.33 m
1.55	Pokój specjalisty i dowódcy ogniwa II	16.59m,	2.50 m
1.56	Pokój asystentów	21.40m,	2.50 m
1.57	Komunikacja - K.4	25.92m,	
1.59	Komunikacja	83.00m,	2.50 m
1.59a	Komunikacja	18.23m,	2.50 m
1.60	Podręczna składnica akt	11.37m,	2.50 m
1.61	Depozyt	33.45m,	2.50 m
1.62	Depozyt	7.15m,	2.50 m
1.63	Depozyt	7.15m,	2.50 m
1.64	Depozyt	35.81m,	2.50 m
1.65	Suszarnia dowodów rzeczowych	15.97m,	2.50 m
1.66	Suszarnia dowodów rzeczowych	15.87m,	2.50 m
1.67	Depozyt	17.51m,	2.50 m
1.68	Umywalnia	11.19m,	2.50 m
1.69	Pom. magazynowe	4.69m,	3.33 m
1.70	Szatnia damska dla pers. sprzątającego	15.67m,	2.50 m
1.70a	Pomieszczenie socjalne	11.98m,	2.50 m
1.71	Pralnia z suszarnią	22.55m,	2.50 m
1.72	Suszarnia	1.74m,	2.50 m
1.73	Umywalnia dla kobiet (10-os.)	12.97m,	2.50 m
1.74	Szatnia damska (10-os.)	20.40m,	2.50 m
1.74a	Kotłownia gazowa	24.16m,	3.33 m
1.75	Szatnia męska dla motocyklistów	12.90m,	2.50 m
1.76	Szatnia męska (40-os.)	57.20m,	2.50 m
1.77	Suszarnia	8.06m,	2.50 m
1.78	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	18.65m,	2.50 m
1.79	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.65m,	2.50 m
1.80	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.68m,	2.50 m
1.81	Pom. LPD sieci logicznej	2.34m,	3.33 m

LEGENDA

- Klapa ppoż. z siłownikiem
- V_N=250 m³/h — Ilość powietrza nawiewanego
- V_W=250 m³/h — Ilość powietrza wywiewanego
- Kratka transferowa
- Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym
- Anemostat wywiewny
- Anemostat nawiewny
- Wywiewnik wirowy
- Nawiewnik wirowy
- Kratka wywiewna
- Kratka nawiewna
- Dysza dalekiego zasięgu
- Linia wywiewna WD-3
- Linia wywiewna WD-2
- Linia wywiewna WD-1
- Linia wywiewna W-6
- Linia nawiewna N-6
- Linia wywiewna W-5
- Linia nawiewna N-5
- Linia wywiewna W-4
- Linia nawiewna N-4
- Linia wywiewna W-3
- Linia nawiewna N-3
- Linia wywiewna W-2
- Linia nawiewna N-2
- Linia wywiewna W-1
- Linia nawiewna N-1

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634/1.
LOKALIZACJA	Działka nr 3634 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG — ul. Lubeckiego 2, PL 60-348 Poznań, tel./fax: +48 61 662 11 40, www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	WKP/0278/PWOS/04 w specjalności sanitarnej	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krystian Śmigielski		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ			

TREŚĆ RYS.: RZUT KONDYGNACJI II INSTALACJE WENTYLACJA CZĘŚĆ 1 — SKALA 1:50

DATA	NR KONTRAKTU
MAJ 2016	001606
BRANŻA: IS	NR REWIZJI: 00
	NR RYSUNKU: WM.02

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.