ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość
2.01	Komunikacja - K.1	25.92m	
2.02	Pomieszczenie porządkowe	2.34m	2.50 m
2.03	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m	2.50 m
2.04	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m	2.50 m
2.05	Pokój Koordynatora	13.10m	2.50 m
2.06	Pom. biurowe 2-os.	17.10m	2.50 m
2.07	Pokój do odsłuchu i podglądu przesłuchania	13.70m	2.50 m
2.08	Pokój przesłuchań małoletnich	22.80m	2.50 m
2.09	WC	3.75m	2.50 m
2.10	Poczekalnia	8.54m	2.50 m
2.11	Podręczny magazyn materiałów biurowych	13.20m	2.50 m
2.12	Pom. socjalne	17.80m	2.50 m
2.13	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m	2.50 m
2.14	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m	2.50 m
2.15	Pom. LPD sieci logicznej	2.34m	3.33 m
2.16	Pokój Koordynatora	14.69m	2.50 m
2.17	Pom. biurowe 1-os.	14.54m	2.50 m
2.18	Pom. biurowe 2-os.	17.61m	2.50 m
2.19	Pom. biurowe 2-os.	21.77m	2.50 m
2.20	Pom. akt osobowych	13.86m	2.50 m
2.21	Pom. biurowe 2-os.	17.31m	2.50 m
2.22	Pom. biurowe 2-os.	17.92m	2.50 m
2.23	Magazyn podręczny	7.63m	2.50 m
2.24	Pom. biurowe 2-os.	18.02m	2.50 m
2.25	Pokój Koordynatora	14.43m	2.50 m
2.26	Pokój Archiwisty	15.53m	2.50 m
2.27	Pom. biurowe 3-os.	25.24m	2.50 m
2.28	Podręczna składnica akt	7.37m	2.50 m
2.29	Komunikacja	89.27m	2.50 m
2.29a	Pom. LPD sieci logicznej	4.24m	3.33 m
2.30	Komunikacja - K.2	25.92m	
2.31	Podręczna składnica akt	13.70m	2.50 m
2.32	Sekretariat	13.60m	2.50 m
2.33	Pom. biurowe 1-os.	17.20m	2.50 m
2.34	Pokój Koordynatora	13.60m	2.50 m
2.35	Pom. LPD sieci logicznej	8.00m	3.33 m
2.36	Pokój segcjalistów BHP i P.POŻ.	16.90m	2.50 m
2.37	Pok. Rzecznika Prasowego	15.90m	2.50 m
2.38	Komunikacja	64.26m	2.50 m
2.39	Sala odpraw	31.26m	2.50m
2.40	Węzeł sanitarny	5.94m	2.50 m
2.41	Pokój wypoczynkowy	5.83m	2.50 m
2.42	Gabinet Komendanta	46.51m	2.50 m
2.43	Gabinet I Zastępcy Komendanta	29.57m	2.50 m
2.44	Sekretariat	42.01m	2.50 m
2.44a	Komunikacja wewnętrzna	13.08m	2.50 m
2.45	Aneks Kuchenny	7.00m	2.50 m
2.46	Podręczna składnica akt	7.54m	2.50 m
2.47	Gabinet Zastępcy Komendanta	26.21m	2.50 m
2.49	Komunikacja - K.3	25.56m	
2.49a	Pom. LPD sieci logicznej	4.26m	3.33 m
2.50	Pom. porządkowe	2.34m	2.50 m
2.51	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.27m	2.50 m
2.52	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.65m	2.50 m
2.53	Maszynownia	36.50m	3.33 m
2.54	Komunikacja	28.43m	2.50 m
2.55	Pokój koordynatora	15.09m	2.50 m
2.56	Pom. biurowe 1-os.	15.95m	2.50 m
2.57	Składnica akt postępowań	9.47m	2.50 m
2.58	Pom. socjalne	10.89m	2.50 m
2.59	Węzeł sanitarny	4.54m	2.50 m
2.60	Kancelaria Tajna - Pokój Koordynatora	12.39m	2.50 m
2.61	ODN	7.33m	2.50 m
2.62	Kancelaria Tajna - Czytelnia	8.12m	2.50 m
2.63	Kancelaria Tajna - Pom. biurowe 2-os.	14.03m	2.50 m
2.64	Podręczna składnica akt niejawnych	10.30m	2.50 m
2.65	Sala konferencyjno-szkoleniowa	103.15m	2.80m
2.65a	Izba Pamięci	14.80m	2.50 m
2.66	Komunikacja	67.89m	2.50 m
2.66a	Komunikacja - K.4	26.77m	2.50 m
2.67	Komunikacja - K.4	25.92m	
2.70	Podręczna składnica akt	11.37m	2.50 m
2.71	Pokój Zespołu Dochodzeniowo - śledczego	23.76m	2.50 m
2.72	Pokój Zespołu Dochodzeniowo - śledczego	23.76m	2.50 m
2.73	Pokój Techników	23.76m	2.50 m
2.74	Pokój Koordynatora	12.39m	2.50 m
2.75	Mag. sprzętowo-materiałowy	11.19m	2.50 m
2.76	Pom. dla urządzenia Live Scan i daktyloskopii tuszowej	11.75m	2.50 m
2.77	Pom. komory cyjanoakrylowej	11.78m	2.50 m
2.78	Pom. fotograficzne	13.31m	2.50 m
2.79	Pom. biurowe 2-os.	18.64m	2.50 m
2.80	Pom. biurowe 2-os.	18.02m	2.50 m
2.81	Pom. gospodarcze	8.50m	2.50 m
2.82	Komunikacja	17.58m	2.50 m
2.82a	Komunikacja	56.34m	2.50 m
2.83	Pokój Informatyka	12.05m	2.50 m
2.84	Pokój Koordynatora	13.40m	2.50 m
2.85	Pom. obsługi systemów niejawnych	16.05m	2.50 m
2.85a	Pom. pomocnicze	1.53m	3.33 m
2.86	Śluza	6.00m	2.50 m
2.87	Suszarnia	5.85m	2.50 m
2.88	Pokój oględzin	19.99m	2.50 m
2.89	Pom. socjalne	15.40m	2.50 m
2.90	Szatnia (8-os.)	14.80m	2.50 m
2.91	Pom. magazynowe	3.67m	3.33 m
2.92	Węzeł sanitarny	7.90m	2.50 m
2.93	Węzeł sanitarny dla kobiet	9.64m	2.50 m
2.94	Węzeł sanitarny dla mężczyzn	12.28m	2.50 m
2.95	Pom. LPD sieci logicznej	2.32m	3.33 m

LEGENDA

- Klapa ppoż. z siłownikiem
- V_N=250 m³/h — Ilość powietrza nawiewanego
- V_W=250 m³/h — Ilość powietrza wywiewanego
- Kratka transferowa
- Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym
- Anemostat wywiewny
- Anemostat nawiewny
- Wywiewnik wirowy
- Nawiewnik wirowy
- Kratka wywiewna 300 m³/h 200 x 200
- Kratka nawiewna 300 m³/h 200 x 200
- Dysza dalekiego zasięgu 1000 m³/h 400
- Linia wywiewna WD-3
- Linia wywiewna WD-2
- Linia wywiewna WD-1
- Linia wywiewna W-6
- Linia nawiewna N-6
- Linia wywiewna W-5
- Linia nawiewna N-5
- Linia wywiewna W-4
- Linia nawiewna N-4
- Linia wywiewna W-3
- Linia nawiewna N-3
- Linia wywiewna W-2
- Linia nawiewna N-2
- Linia wywiewna W-1
- Linia nawiewna N-1

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634/1.
LOKALIZACJA	Działka nr 3634 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG — ul. Lubeckiego 2, PL 60-348 Poznań, tel./fax: +48 61 662 11 40, www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	WKP/0278/PWOS/04 w specjalności sanitarnej	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krystian Śmigielski		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ			

TREŚĆ RYS.: RZUT KONDYGNACJI III INSTALACJA WENTYLACJI CZĘŚĆ 1 — SKALA 1:50

DATA	NR KONTRAKTU
MAJ 2016	001606
BRANŻA: IS	NR REWIZJI: 00
NR RYSUNKU: WM.03	

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.