



Izometria 1:20



Mocowanie anten szt. 2
skala 1:10



UWAGA:

1. Elementy z konstrukcyjnej stali profilowej zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie minimalną warstwą 120 μ m
2. Spoiny nieoznaczone (pachwinowe) wykonać dwustronne o grubości $a=0,7g$,
dzie: g =grubość cieńszego z łączonych elementów.
3. Elektrody ER 1.46.
4. Stal profilowa klasy St3S.
5. Śruby klasy 8.8 M12

UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.



meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	mgr inż. Andrzej Smała			MAP/0289/PWOK/08 w spec. konstr. -bud.	09.2017	Stadium: PW	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Opracował	mgr inż. Andrzej Kumala				09.2017	Skala: 1:10	Inwestycja: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną, teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budową wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdných, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych), przebudową sieci ciepłowniczej oraz przebudową chodnika.
							Lokalizacja: Wojkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2 obręb:0001 Wojkowice
Nazwa rysunku: MOCOWANIE WYSIĘGNIKÓW ANTEN DO MASZTU							Branża: KONSTRUKCJA
							Nr rys.: K/27