

LEGENDA:

- W —

proj. instalacja wody zimnej PP-R PN16

- · - · -

proj. instalacja wody ciepłej PP-R PN20

Pw3

proj. pion wodociagowy PP-R/stal

proj. umywalka

proj. zlew

proj. natrysk

proj. muszla ustępowa

proj. pisuar

Z.Z.

proj. zawór ze złączką do węża

20x2,8


20x2,8

20x2,8

średnica przewodu wody zimnej PP-R

średnica przewodu wody ciepłej PP-R

średnica przewodu cyrkulacji PP-R



UWAGI:

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Na rysunku opisano:

- średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa (Dz)
5. Przewody prowadzone będą:

- w bruzdach ściennych
6. Przejścia przez dylatacje oraz ściany wykonać w rurze ochronnej
7. W pomieszczeniach nieogrzewanych przewody prowadzić w izolacji termicznej
8. Rozpatrywać łącznie ze schematem instalacji wodnej
9. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
<div>AAG s.c.</div> <div>AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69</div> <div>Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk</div>	Nazwa zadania: Wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczeń serwerowni i klimatyzacji na III piętrze w budynku E Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19		Numer projektu: AAG/07/0026
	Investycja: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice	PROJEKTANT mgr inż. Piotr Kurzbauer Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr 297/02	Data: Lipiec 2007 Branża: Wod. - Kan.
	Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice	OPRACOWAŁ inż. Lidia Glombik	Skala rysunku: 1.100
	Tytuł rysunku: Rzut parteru-instalacja wodna	SPRAWDZIŁ mgr inż. Radosław Radziecki Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr 403/02	Numer rysunku: 05
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			