



DODANIE MIECZY - OŚ W2



DODANIE MIECZY - OŚ W3



UWAGA:

- drewno konstrukcyjne klasy C24
- wymiary projektowanych elementów należy zweryfikować na budowie
- projektowane płatwie P1 połączyć z murem za pomocą systemowych wieszaków stalowych np Armet WB36
- projektowane słupy opierać na podwalinach
- projektowane miecze łączyć ze słupem i płatwią za pomocą płytek kołczastych

Nazwa obiektu:	Remont i modernizacja budynku nr 7 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17		
Lokalizacja obiektu:	Katowice, ul. Koszarowa 17		Branża: K
Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji Katowice, ul. Lompy 19		
Temat rysunku:	WZMOCNIENIE WIĘŻBY DACHOWEJ		Skala: 1:100
Opracował:	mgr inż. Mieszko Pasowicz PDK/0169/PWOK/08		Nr rys: K2
Sprawdził:			12. 2013