
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż zbiorników paliwa
ADRES INWESTYCJI : Komenda Powiatowa Policji w Bytomiu, ul.Powstańców Warszawskich74
INWESTOR : KWP Katowice
ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice ul.Lompy 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Nawara
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Tyrała
DATA OPRACOWANIA : 2019-02-05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-02-05

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Demontaż zbiorników paliwa					
1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		60,00	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³		
		60,00*0,12	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
3	KNR-W 2-01 0201-11	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km w tym asfalt i ziemię zawierającą substancje niebezpieczne wymienione w 17 05 03	m ³		
		120,00	m ³	120,000	
				RAZEM	120,000
4	kalk. własna	Odpompowanie i utylizacja cieczy znajdującej się w zbiorniku	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	kalk. własna	Zbiorniki na paliwo płynne - o poj. 10 m3 - wydobyć z wykopu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	kalk. własna	Zbiorniki na paliwo płynne - dwukomorowy o poj. 22 m3 - wydobyć z wykopu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kl kalk. własna	Dostawa mieszanki piaskowo-żwirowej	m ³		
		140,00	m ³	140,000	
				RAZEM	140,000
8	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		140,00	m ³	140,000	
				RAZEM	140,000
9	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		140,00	m ³	140,000	
				RAZEM	140,000
10	KNR 4-06 0118-02	Cięcie ciężkich konstrukcji stalowych i blach grubości powyżej 10 mm na złom wsadowy	t		
		18,00	t	18,000	
				RAZEM	18,000
11	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
		18,00	t	18,000	
				RAZEM	18,000
12	KNR-W 2-01 0225-03	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m ²		
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
13	kalk. własna	Wywóz skażonej ziemi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Oplata za unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych 16 07 08* - Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty (odpady z czyszczenia zbiornika)	m ³		
		42,00	m ³	42,000	
				RAZEM	42,000
15	kalk. własna	Oplata za unieszkodliwienie gruntu zanieczyszczonego odpad niebezpieczny 17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne	m ³		
		120,00	m ³	120,000	
				RAZEM	120,000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	290,2600		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	37,8000		37,8000							
2.	tlen techniczny sprężony	m ³	135,0000		135,0000							
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	4,6200		
2.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	2,0640		
3.	zrywarka przyczepna	m-g	0,0720		
4.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	9,8560		
5.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	12,0600		
6.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	17,5320		
7.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	19,1640		
8.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	4,1760		
9.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	18,0000		
RAZEM					

Słownie: