

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Remontów

40-068 Katowice ul. Koszarowa 17

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Remont pomieszczeń IIp w bloku C
Adres inwestycji : KWP w Katowicach, ul. Lompy 19
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Adres inwestora : 40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ŁAZIENKA			
1	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	(1.40*0.99+1.31*0.36)*2	m ²	3.715	
				RAZEM	3.715
2	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - demontaż urządzeń, pojemniki na płyn, podgrzewacze, wieszaki, lustra	szt.		
d.1	0354-14	analogia	szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	1.96*2.00*2+2.91*2.00*2+2.45*2.00*2+2.66*2.00*2+1.60*2.00+1.20*2.00*6+3.36*2.00*2+3.13*2.00*2+1.20*2.00*4+3.36*2.00*2	m ²	106.520	
				RAZEM	106.520
6	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - wyrównanie tynków przed ułożeniem płytek	m ²		
d.1	0714-02	analogia	m ²	106.520	
		1.96*2.00*2+2.91*2.00*2+2.45*2.00*2+2.66*2.00*2+1.60*2.00+1.20*2.00*6+3.36*2.00*2+3.13*2.00*2+1.20*2.00*4+3.36*2.00*2		RAZEM	106.520
7	KNR 2-02	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd	m ²		
d.1	1205-08	0.90*2.00*3+0.70*2.00*3	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
8	KNR-W 4-01	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi	m		
d.1	0322-10	(0.90+2.00*2)*2*3+(0.70+2.00*2)*2*3	m	57.600	
				RAZEM	57.600
9	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1022-01	0.90*2.00*3+0.70*2.00*3	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
10	KNR 19-01	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami	szt.		
d.1	1025-20	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 19-01	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt.		
d.1	1025-25	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 19-01	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe	szt.		
d.1	1025-26	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	1.96*2.00*2+2.91*2.00*2+2.45*2.00*2+2.66*2.00*2+1.60*2.00+1.20*2.00*6+3.36*2.00*2+3.13*2.00*2+1.20*2.00*4+3.36*2.00*2	m ²	106.520	
				RAZEM	106.520
14	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	0829-07	1.96*2.00*2+2.91*2.00*2+2.45*2.00*2+2.66*2.00*2+1.60*2.00+1.20*2.00*6+3.36*2.00*2+3.13*2.00*2+1.20*2.00*4+3.36*2.00*2	m ²	106.520	
				RAZEM	106.520
15	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.1	0840-08	2.00*24	m	48.000	
				RAZEM	48.000
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	1.96*2.91+3.13*3.36+2.45*2.66+1.96*1.10*2+2.91*1.10*2+2.45*1.10*2+2.66*1.10*2+1.60*1.10+1.20*1.10*6+3.36*1.10*2+3.13*1.10*2+1.20*1.10*4+3.36*1.10*2	m ²	81.323	
				RAZEM	81.323

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3.00*2	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
18	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.96*2.91+3.13*3.36+2.45*2.66+1.96*1.10*2+2.91*1.10*2+2.45*1.10*2+2.66*1.10*2+1.60*1.10+1.20*1.10*6+3.36*1.10*2+3.13*1.10*2+1.20*1.10*4+3.36*1.10*2	m ² m ²	 81.323	
				RAZEM	81.323
19	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - w pozycji materiałów, zamiast narożników stalowych należy zastosować narożniki aluminiowe perforowane 1.96*1.10*2+2.91*1.10*2+2.45*1.10*2+2.66*1.10*2+1.60*1.10+1.20*1.10*6+3.36*1.10*2+3.13*1.10*2+1.20*1.10*4+3.36*1.10*2	m ² m ²	 58.586	
				RAZEM	58.586
20	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1.96*2.91+3.13*3.36+2.45*2.66	m ² m ²	 22.737	
				RAZEM	22.737
21	KNR 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów Krotność = 2 1.96*2.91+3.13*3.36+2.45*2.66+1.96*1.10*2+2.91*1.10*2+2.45*1.10*2+2.66*1.10*2+1.60*1.10+1.20*1.10*6+3.36*1.10*2+3.13*1.10*2+1.20*1.10*4+3.36*1.10*2	m ² m ²	 81.323	
				RAZEM	81.323
22	KNR 5-08 d.1 0312-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z podłączeniem - analogia, montaż suszarek do rąk, UWAGA ! - W MATERIAŁACH NALEŻY WYCENIĆ 2 KPL SUSZAREK DO RĄK MOC GRZECZA 2 000W ZASIĘG CZUJNIKA 5 - 12 cm TEMP. POWIETRZA >54 C PRĘDKOŚĆ POWIETRZA > 108 km/h ŚREDNI CZAS SUSZENIA OKOŁO 20 SEKUND KOLOR BIAŁY 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-02 d.1 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR AT-08 d.1 0108-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigrffiti - naklejenie folii na podłoże o pow. ponad 1,0 m2 - analogia, naklejenie folii mlecznej na szyby (1.40*0.99+1.31*0.36)*2	m ² m ²	 3.715	
				RAZEM	3.715
25	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.96*2.91+3.13*3.36+2.45*2.66	m ² m ²	 22.737	
				RAZEM	22.737
26	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 1.96*2.91+3.13*3.36+2.45*2.66	m ² m ²	 22.737	
				RAZEM	22.737
27	KNR 2-02 d.1 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 1.96*2.91+3.13*3.36+2.45*2.66	m ² m ²	 22.737	
				RAZEM	22.737
28	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 1.96*2.91+3.13*3.36+2.45*2.66	m ² m ²	 22.737	
				RAZEM	22.737
29	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 1.96*2.91+3.13*3.36+2.45*2.66	m ² m ²	 22.737	
				RAZEM	22.737
30	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 1.96*2.91+3.13*3.36+2.45*2.66	m ² m ²	 22.737	
				RAZEM	22.737
31	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.96*2.91+3.13*3.36+2.45*2.66	m ² m ²	 22.737	
				RAZEM	22.737

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 25x25 cm układane na klej metodą kombinowaną 1.96*2.91+3.13*3.36+2.45*2.66	m ² m ²	22.737	
				RAZEM	22.737
33	KNNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90*3+0.70*3	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
34	d.1 analiza indywidualna	Zakup i montaż wyposażenia do sanitariatu: lustro 0,60*0,80m - 2 szt. kosz na śmieci - 2szt. pojemnik na papier toaletowy - 4szt. pojemnik na mydło z dozownikiem - 2 szt. szczotka do sedesu - 3szt. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WYMIANA "BIAŁEGO MONTAŻU"			
35	KNR 4-02 d.2 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0101-05 analogia	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową - przewód do spłuczki giętki w plecionce stalowej 0,50m 1*3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	S 215 0500- d.2 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 2-15 d.2 0114-02	Zawory czepalne o śr.nom. 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE ŁAZIENKA			
42	KNR 4-03 d.3 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNR 4-03 d.3 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNR 5-08 d.3 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR 5-08 d.3 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
47	KNNR 5 d.3 0512-06	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
48	KNNR 5 d.3 0306-07	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4		REMONT POKOI			
50	d.4 analiza indywidualna	Montaż i dostawa drzwi klasy C 10	kpl kpl	10.000	
				RAZEM	10.000
51	KNR 2-02 d.4 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1.5*1.7*5	m ² m ²	12.750	
				RAZEM	12.750
52	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek 1*5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
53	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4*5	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
54	KNR 4-03 d.4 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1*5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
55	KNR 4-03 d.4 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 2*5	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
56	KNR 4-03 d.4 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 3*5	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
57	KNR-W 4-01 d.4 0404-01	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - boazeria - analogia, demontaż i montaż odbojnic 4*5	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
58	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 76*5	m ² m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
59	KNR 4-04 d.4 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Krotność = 2 22*5	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
60	KNR-W 2-02 d.4 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 22*5	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
61	KNR-W 2-02 d.4 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 54*5	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
62	KNR 0-23 d.4 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją AT-LAS UNI-GRUNT Krotność = 2 76*5	m ² m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
63	KNR 0-23 d.4 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 15*5	m m	75.000	
				RAZEM	75.000
64	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22*5	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
65	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54*5	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
66	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1*5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR-W 2-02 d.4 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 22*5	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
68	KNR 2-02 d.4 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 22*5	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
69	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 22*5	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
70	KNR 2-02 d.4 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 20*5	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
71	KNR 5-08 d.4 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wyłotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo 3*5	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
72	KNR 5-08 d.4 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1*5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
73	KNR 5-08 d.4 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 2*5	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
74	KNR 5-08 d.4 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 4*5	kpl. kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
75	KNR 5-08 d.4 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W 4*5	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
76	KNNR 5 d.4 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W 4*5	kpl. kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
5		PRZESUNIĘCIE KAMER			
77	KNNR 5 d.5 1209-08	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 5	otw. otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
78	KNNR 5 d.5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - przewód koncentryczny wizyjny 1,5mm ² 10.00+4.30+100.00	m m	114.300	
				RAZEM	114.300
79	KNR AL-01 d.5 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - demontaż i ponowny montaż kamer, materiał z dzysku Krotność = 2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR AL-01 d.5 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 3	linia linia	3.000	
				RAZEM	3.000
6		ROBOTY PORZĄDKOWE			
81	KNR 2-21 d.6 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy - tynk, papa, inne odpady 5.00	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
82	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.00	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
83	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 5.00	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
84	Wycena indywidualna d.6	Oplata za utylizację gruzu 5.00	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000