

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział In-
westycji i Remontów

40-068 Katowice ul. Koszarowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ PRZY MASZYNOWNI W BLOKU E - PODANIE
NAKŁADÓW R,M,S DLA POZYCJI NR 56,79,85,86

Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Adres inwestora : 40-038 Katowice ul. Lompy 19

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
56	KNR AT- 22 0102- 05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/szt.	r-g	1.0600	0.000	0.00		
2*		-- M -- kratka wentylacyjna o napędzie elektrycznym i czujnikiem higroskopijnym 1szt./szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
79		Prace związane z powiązaniem systemów TU, KD,SSW obmiar = 24 wariant	wa- riant					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/wariant	r-g	24.0000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
85	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły obmiar = 10 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.442r-g/m	r-g	4.4200	0.000	0.00		
2*		-- M -- listwa ścienna 1.04m/m	m	10.4000	0.000		0.00	
3*		kołki rozporowe 2.7szt./m	szt.	27.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
86		Układanie przewodów n/t na istniejących konstrukcjach i korytkach obmiar = 20 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.2r-g/m	r-g	4.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Przewody YTKSY 3X2X0,5 1m/m	m	20.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

				CAŁY KOSZTORYS			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S)							
RAZEM							
Zysk [Z] 11.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))							
RAZEM							
Podatek Vat [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))							
RAZEM							
				OGÓLEM			

Słownie: zero i 00/100 zł
